

I. PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
1		Roboty rozbiórkowe- usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm wraz z utylizacją i wywozem na odl. 5 km	m ²	1106		
2	D-02.01.00	korytowanie na gł. 32 cm pora z wywozem na odl 5 km	m ²	1595		
		profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1595		
II ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
3	D-04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 20 cm po zagęszczeniu	m ²	1595		
4	D-04.03.01	Skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1505		
5	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalenie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	480		
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 mm o gr 7 cm	m ²	1545		
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o gr 5 cm	m ²	1545		
8	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodnych – 9 szt, regulacja studni kanalizacji sanitarnej o średnicy 1200 mm - 10 szt, regulacja zaworów gazowych - 6 szt, regulacja studzienek telekomunikacyjnych – 3 szt, regulacja krutek ściekowych – 2 szt	szt	30		
9	D-03.02.01	Wymiana przyłącza deszczowego o średnicy 200mm oraz wpustu deszczowego	m	13		
10	D-03.02.01	Ułożenie rury drenarskie odwodnienie drogi PCV o średnicy 80 mm z obsypką 20 cm żwirem płukanym.	m	24		
11	D-08.05.03	Wykonanie ścieku z kostki granitowej wzdłuż jezdni asfaltowej (70 m I odcinek +II odcinek 30 m)	m	100		
12		Czyszczenie korytka ściekowego	m	30		
13		Czyszczenie i udroźnienie rowu	m	10		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						