

**KOSZTORYS
OFERTOWY :**

Skansen górnictwa kowarskiego na działce nr 397/83

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN/jedn.	PLN
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,20		
2.	D-09.01.01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.	24,00		
3.	D-09.01.01	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia	szt.	7,00		
4.	D-09.01.01	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia	szt.	8,00		
5.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km	m ³	205,90		
6.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	23,00		
7.	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - 8 km	m ³	23,00		
8.	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	457,70		
9.	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	23,00		
II. POBUDOWY I NAWIERZCHNIE						
10.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	397,00		
11.	D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm	m ²	378,30		
12.	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 16 cm	m ²	378,30		
13.	D-05.01.03	Nawierzchnia miałowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	378,30		
III. WYPOSAŻENIE PLACÓW EKSPOZYCYJNYCH						
14.	D-M-00.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i płyty fundamentowej	t	0,08		
15.	D-M-00.00.00	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	1,92		
16.	D-M-00.00.00	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³	1,20		

17.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	14,00		
18.	D-07.02.01	Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	7,00		
19.	D-M-00.00.00	Montaż elementów małej architektury i ekspozycji (atrapa wejścia kopalni, wieża kopalniana, torowisko z wózkiem dołowym i ładowarką, minerały i wyroby hutnicze)	kpl	1,00		
20.		wykonanie wieży kopalnianej	kpl	1,00		
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
21.	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	31,00		
22.	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	8,00		
23.	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	359,60		
24.	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5	m2	359,60		
					Wartość netto:	
					Podatek VAT (23 %):	
					Wartość brutto:	