

## PRZEDMIAR ROBÓT- Kosztorys ofertowy

## CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe

L p	SSTWiO R	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
<b>I ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1</b>						
1	D-01.02.01	Wycinka krzewów i drzew do 10 lat wraz z karczowaniem pni	szt	20		
2	D-04.01.01	Roboty rozbiórkowe- usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z utylizacją gr 6 cm - korytowanie na gł. 35 cm profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	585		
<b>II ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2</b>						
3	D-04.04.02	Podbudowa z warstwy odsączającej z pospółki 5 cm po zagęszczeniu Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	585		
4	D-08.03.01	Krawężniki betonowe 30x 15 na ławie betonowej z oporem	m	300		
5	D-04.03.01	Skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	585		
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 mm o gr 5 cm	m <sup>2</sup>	585		
7	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o gr 4 cm	m <sup>2</sup>	585		
8	D-03.02.01a	Regulacja kratki ściekowej oraz przełożenie rury PCV o średnicy 200 mmm	mb	30		
9	D-03.02.01	odwodnienia drogi rurami PCV o średnicy 200mm + 4 szt studniami ściekowymi	mb	51		
10	D-03.02.01a	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	4		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						