

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 270688-2014 z dnia 2014-08-13 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary
Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Źródlanej w Kowarach w km 0+192- 0+322
(intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) obejmuje następujący zakres prac: Wycinka
krzewów i drzew do 10 lat, Roboty rozbiórkowe - usunięcie zniszczonej...
Termin składania ofert: 2014-08-29

**Kowary: Remont ulicy Źródlanej w Kowarach w km 0+192- 0+322 (intensywne opady
deszczu czerwiec 2013 r)**

Numer ogłoszenia: 316372 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 270688 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Źródlanej w Kowarach w
km 0+192- 0+322 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Źródlanej
w Kowarach w km 0+192- 0+322 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) obejmuje
następujący zakres prac: Wycinka krzewów i drzew do 10 lat, Roboty rozbiórkowe - usunięcie
zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z utylizacją Korytowanie na gł. 35 cm, Profilowanie i
zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, Podbudowa z warstwy odsączającej
z kruszywa o grubości 5 cm po zagęszczeniu, Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm po
zagęszczeniu, Krawężniki betonowe 30 x 15 na ławie betonowej z oporem , Skropienie podłoża
emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m², Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W
35/50 mm o gr 5 cm, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o gr 4
cm , Regulacja kratki ściekowej oraz przełożenie rury PCV o średnicy 200 mm, Odwodnienia drogi
rurami PVC o średnicy 200 mm + 3 szt, studniami ściekowymi, Regulacja studni kanalizacji
sanitarnej, Wykonanie operatu kolaudacyjnego, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na
okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowy opis robót budowlanych
stanowiących przedmiot zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- PHU KAMA Rzońca Ryszard, ul Daszyńskiego 16f, 58-533 Mysłakowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106015,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 160644,29
- **Oferta z najniższą ceną:** 160644,29 / **Oferta z najwyższą ceną:** 234498,02
- **Waluta:** PLN.