

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty demontażowe						
1.	ST D - 07.07.01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	18		
2.	ST D - 07.07.01	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	17		
3.	ST D - 07.07.01	Demontaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m	kpl	17		
4.	ST D - 07.07.01	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt	17		
5.	ST D - 07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt	3		
6.	ST D - 07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg	szt	14		
Roboty ziemne						
7.	ST D - 07.07.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Krotność = 2	km	0.54		
8.	ST D - 07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	150.12		
9.	ST D - 07.07.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	133.92		
10.	ST D - 07.07.01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m3	5.71		
11.	ST D - 07.07.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	21.91		
12.	ST D - 07.07.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m3	21.91		
Roboty montażowe						
13.	ST D - 07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	540		
14.	ST D - 07.07.01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2	m	540		
15.	ST D - 07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	580		
16.	ST D - 07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	39		
17.	ST D - 07.07.01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	485		
18.	ST D - 07.07.01	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm	szt.	17		
19.	ST D - 07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy oświetleniowe	szt.	17		
20.	ST D - 07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg na fundamencie	szt.	17		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21.	ST D - 07.07.01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	17		
22.	ST D - 07.07.01	Montaż wsięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	15		
23.	ST D - 07.07.01	Montaż wsięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	1		
24.	ST D - 07.07.01	Montaż wsięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	1		
25.	ST D - 07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wsięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew	18		
26.	ST D - 07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wsięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew	18		
27.	ST D - 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wsięgniku	szt.	18		
28.	ST D - 07.07.01	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	540		
29.	ST D - 07.07.01	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	1		
30.	ST D - 07.07.01	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.	18		
31.	ST D - 07.07.01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	18		
32.	ST D - 07.07.01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	19		
33.	ST D - 07.07.01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	19		
34.	ST D - 07.07.01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pomiar.	18		
35.	ST D - 07.07.01	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	19		