

Remont ulicy Matejki w Kowarach.

Nr	Podstawa	Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		Specyfikacji	2	3	J.M.	JEDNOŚTKOWA	6
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych (51+5,5)	m	56,50		
1.2	KNR AT 03 0102-02	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych śr gr 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki we wskazane miejsce przez Inwestora na odl do 10 km (2406+692)	m2	3 098,00		
2			NAWIERZCHNIA				
2.1	KNR 2-31 0108-02	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2	t	180,45		
2.2	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 406,00		
2.3	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm	m2	2 406,00		
3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1	KNR 2-31 1406-03	D-10.01.05	Regulacja studni kanalizacyjnych i wpustów	szt	6		
3.2	KNR 2-31 1406-04	D-10.01.05	Regulacja skrzynek do zasuw	szt	5,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							

