

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-------------|---|----------------|---------|---------|
| Wymiana pokrycia dachu i remont klatki schodowej | | | | | |
| 1 | 45453000-7 | Remont klatki schodowej | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0701-01 | 18*5.0 | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0711-03 | 90 | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 3 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| d.1 | 0713-01 | 425.68 | m ² | 425.680 | |
| | | | | RAZEM | 425.680 |
| 4 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| d.1 | 0713-02 | 151.45 | m ² | 151.450 | |
| | | | | RAZEM | 151.450 |
| 5 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.1 | 0305-01 | 425.68 | m ² | 425.680 | |
| | | | | RAZEM | 425.680 |
| 6 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.1 | 0305-04 | 151.45*0.6 | m ² | 90.870 | |
| | | | | RAZEM | 90.870 |
| 7 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.1 | 0306-04 | 151.45*0.4 | m ² | 60.580 | |
| | | | | RAZEM | 60.580 |
| 8 | KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m ² | | |
| d.1 | 0201-02 | 425.68+151.45-106.42 | m ² | 470.710 | |
| | | | | RAZEM | 470.710 |
| 9 | KNR K-04 | Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża | m ² | | |
| d.1 | 0201-10 | 425.68+151.45 | m ² | 577.130 | |
| | | | | RAZEM | 577.130 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe | m ² | | |
| d.1 | 1206-02 | z.sz.2.3. | m ² | 106.420 | |
| | | 425.68*0.25 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 106.420 |
| 11 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami | m ² | | |
| d.1 | 1209-08 | | m ² | 10.800 | |
| | z.sz.4.5.4. | | | | |
| | 9914-03 | | | | |
| | z.sz.4.5.4. | | | | |
| | 9914-07 | 0.9*2.0*6 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 10.800 |
| 12 | KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 | 28 | m ² | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 13 | KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie | m ² | | |
| d.1 | 0101-02 | 28 | m ² | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 14 | KNR 4-01 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm | m ² | | |
| d.1 | 0411-06 | 42.5 | m ² | 42.500 | |
| | | | | RAZEM | 42.500 |
| 15 | KNR 4-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie | m | | |
| d.1 | 0411-07 | 116 | m | 116.000 | |
| | | | | RAZEM | 116.000 |
| 16 | KNR 4-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice | szt. | | |
| d.1 | 0417-01 | 43 | szt. | 43.000 | |
| | | | | RAZEM | 43.000 |
| 17 | KNR 4-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice | szt. | | |
| d.1 | 0417-02 | 40 | szt. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|--|----------------------------------|---------|--------|
| 18 d.1 | KNR 4-01 0417-03 | Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 18 | m m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0417-05 | Wymiana elementów schodów drewnianych - skrzyty poręczy powyżej 90 st. 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0417-07 | Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0417-06 | Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 26 | szt. szt. | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 1209-11 | Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 40 | szt. szt. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 23 d.1 | norma własna | Ułożenie wykładziny pcv na stopniach schodowych 42.5+43*1.1*0.28 | m ² m ² | 55.744 | |
| | | | | RAZEM | 55.744 |
| 24 d.1 | norma własna | Montaż narożników zabezpieczających krawędzie stopni schodowych 43 | szt szt | 43.000 | |
| | | | | RAZEM | 43.000 |