

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont elewacji budynku</b>					
1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja (15.4+5.90+5.12+22.75+4*1.0)*7.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 398.775	
				RAZEM	398.775
2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja (11.50+11.95+2*1.0)*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 305.400	
				RAZEM	305.400
3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 11.95*6.50+5.12*6.4+15.40*3.0+11.50*(7+3.2)+22.75*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 346.743	
				RAZEM	346.743
4	KNR 4-01 0349-07	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej (22.75-0.9*2-2.1)*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.080	
				RAZEM	15.080
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.9*2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560	
				RAZEM	4.560
7	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.2*0.5*0.15+0.3*0.6*0.15+0.4*0.6*0.15+4.0*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.678	
				RAZEM	0.678
8	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 12.85*1.6*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.336	
				RAZEM	12.336
9	Analiza własna kalk. własna	Oczyszczenie powierzchni muru szczotkami i zmycie pod ciśnieniem 12.85*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.560	
				RAZEM	20.560
10	KNR 4-01 0723-06	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 12.85*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.560	
				RAZEM	20.560
11	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem 12.85*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.560	
				RAZEM	20.560
12	Analiza własna kalk. własna	Montaż folii izolacyjnej na pionowej ścianie fundamentowej 12.85*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.560	
				RAZEM	20.560
13	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 12.85*1.6*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.336	
				RAZEM	12.336
14	KNR-W 4-01 0733-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cem.-wap. na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu (11.95+12.85+22.75)*1.2+11.50*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.810	
				RAZEM	85.810
15	TZKBNK VIII 02-36	Tynk zewnętrzny cement. wapienny kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich 11.95*6.50+5.12*6.4+15.40*3.0+11.50*(7.0+3.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 273.943	
				RAZEM	273.943
16	TZKBNK VIII 01-06 cokół	Tynki boniowane o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> - zaprawa wapienna lub cem.-wap. 22.75*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.800	
				RAZEM	72.800
17	KNR AT-31 0706-01	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne typ A (1.4*2+0.9)*14+(2.1*2+1.25)*2+(2.6*2+1.6)*1+(1.25*2+0.85)*10+(1.5*2+2.5)	m m	 108.500	
				RAZEM	108.500
18	TZKBNK VIII 02-41	Tynk zewnętrzny barwiony kat. III z wykonaniem podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnek o szerokości do 15 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((1.4*2+0.9)*14+(2.1*2+1.25)*2+(2.6*2+1.6)*1+(1.25*2+0.85)*10+(1.5*2+2.5))*0.15$	m <sup>2</sup>	16.275	
				RAZEM	16.275
19	TZKBNK VIII 04-127	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku półszlachetnym (barwionym) $(22.75-2.2)*9-3.0*7-(1.4*2+1.3)*7$	m m	135.250	
				RAZEM	135.250
20	TZKBNK VIII 03-81	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy $1.4*2*14+22.75+11.5$	m m	73.450	
				RAZEM	73.450
21	TZKBNK VIII 03-108	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych cyklinowanych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy $(0.95+0.8)*14+22.75+6.8*2$	m m	60.850	
				RAZEM	60.850
22	TZKBNK IV -455	Osadzenie podokienników z wykuciem bruzd i reperacją tynków o długości do 1.5 m $1.5*5+1.2*3$	szt. szt.	11.100	
				RAZEM	11.100
23	KNR 4-01 0530-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości do 25 cm $1.4*0.25*14$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				RAZEM	4.900
24	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł $1.9*2.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.750	
				RAZEM	4.750
25	TZKBNK IV -449	Osadzenie ościeżnic metalowych, ram, wycieraczek, wspów w ścianach murowanych wewnętrznych, powierzchnia otworu do 2 m <sup>2</sup> $0.9*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
26	Analiza własna kalk. własna	Dostawa drzwi w tym drzwi drewniane dwuskrzydłowe z naświetlem - wejście główne, wg wzoru jak istniejące, drzwi metalowe, płytowe - wejście od strony podwórka 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	TZKBNK XV 0104-01 analogia - grunt emulsyjny	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem $11.5*7.0+(11.5+6.7)*3.2/2+15.4*7.05+11.95*6.5+(6.8+11.95)*3.2/2+5.12*6.4+6.35*5.9+12.52*1.8+22.75*6.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	566.509	
				RAZEM	566.509
28	TZKBNK XV 0106-01 analogia farby lateksowe	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie - cokół boniowany $11.5*7.0+(11.5+6.7)*3.2/2+15.4*7.05+11.95*6.5+(6.8+11.95)*3.2/2+5.12*6.4+6.35*5.9+12.52*1.8+22.75*6.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	566.509	
				RAZEM	566.509
29	TZKBNK XV 0107-04	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm $73.45*0.25+24.5*0.4$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.163	
				RAZEM	28.163
30	TZKBNK XV 0108-01	Malowanie farbą szwedzką wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym $0.25*0.5*4*14$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
32	KNR 4-01 0529-02 analogia - grunt emulsyjny	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie $6.5*2$	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
33	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku $7.8+6.4$	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
34	KNR 2-15 0217-03	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
35	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		1.4*0.9*21+3.0*2.5+2.0*1.4*4	m <sup>2</sup>	45.160	
				RAZEM	45.160
36	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m <sup>3</sup>		
		346.7*0.04+15.08*0.08	m <sup>3</sup>	15.074	
				RAZEM	15.074