

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja szczyt			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru, cegły	m ²		
d.1	0101-04	6,40*5,0*1,5	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 35%	m ²		
d.1	0101-01	(poz.1)*35%	m ²	16,800	
				RAZEM	16,800
3	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto 100%	m ²		
d.1	0102-04	(poz.1)	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
4	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0301-01	poz.1	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyjnym	m ²		
d.1	0101-07 + KNR AT-26 0101-08	- warstwa gr. do 1,5 cm	m ²	48,000	
		poz.1		RAZEM	48,000
6	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach	m ²		
d.1	0301-04	poz.1	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
7	TZKNBK VIII	Czyszczenie ściernie wystrojów architektonicznych - przyjęto 5%	m ²		
d.1	05-148 wystroje	poz.1*5%	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
8	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - uzupełnienie ubytków gzymsów i sztukaterii, przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.1	0808-12	poz.7*10%	m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
9	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.1	0304-01	poz.7	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
10	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne tynków	m ²		
d.1	0102-01	poz.6	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
11	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01	poz.10	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
12	TZKNBK	Montaż kuli. o objętości do 0.6 m3/szt.	szt.		
d.1	XVIm 0111-09 analogia	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 1/2 ceg. pochyło	m		
d.1	0312-13	15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Rusztowania			
14	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 20 m	m ²		
d.2	1609-03	16,0*14+12,0*14,0+12*3,0+8,0*3,0	m ²	452,000	
				RAZEM	452,000
15	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
d.2	1613-03	452,0	m ²	452,000	
				RAZEM	452,000
3		Wymiana pokrycia dachowego			
16	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	11,30+13,0+10,50+8,00	m	42,800	
				RAZEM	42,800
17	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	(16,0+12,0+10,50+3,90*2)*0,25+(5,0+12,0+16,0+12,0+12,0+12+8)*0,60	m ²	57,775	
				RAZEM	57,775
18	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.3	0514-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(16,0+12,0+10,50+3,90*2)*0,25	m ²	11,575	
				RAZEM	11,575
19	KNR-W 2-02 d.3 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- kanej (5,0+12,0+16,0+12,0+12,0+12+8)*0,60	m ²		
			m ²	46,200	
				RAZEM	46,200
20	KNR 4-01 d.3 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		16,3*3,90+12,0*3,90+2,0*12+0,6*6	m ²	137,970	
				RAZEM	137,970
21	KNR 4-01 d.3 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 16 cm poz.20	m ²		
			m ²	137,970	
				RAZEM	137,970
22	KNNR-W 3 d.3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych - przyję- to 25% poz.20*25%	m ² poł.		
			m ² poł.	34,493	
				RAZEM	34,493
23	KNR 4-01 d.3 0610-02	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po- wierzchnia odgrzybiania do 5 m ² - więźba dachowa - przyjęto 0,72 m ² /1 m ² poł. (poz.20-poz.22)*0,72	m ²		
			m ²	74,503	
				RAZEM	74,503
24	KNR 4-01 d.3 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi poz.20*0,72	m ²		
			m ²	99,338	
				RAZEM	99,338
25	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków poz.24	m ²		
			m ²	99,338	
				RAZEM	99,338
26	KNR K-05 d.3 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach poz.21	m ²		
			m ²	137,970	
				RAZEM	137,970
27	KNR K-05 d.3 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm poz.21	m ²		
			m ²	137,970	
				RAZEM	137,970
28	KNR K-05 d.3 0105-05	Montaż łąt pod dachówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm poz.27	m ²		
			m ²	137,970	
				RAZEM	137,970
29	KNR 4-01 d.3 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 17,0*13,50+7,50*9,0	m ²		
			m ²	297,000	
				RAZEM	297,000
30	KNR 4-01 d.3 0519-05 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - przy- jęto 3 warstwy (krotność=2) poz.29	m ²		
			m ²	297,000	
				RAZEM	297,000
31	KNR 4-01 d.3 0429-03	Rozebranie elementów dachów drewnianych - deskowania 36,50	m ²		
			m ²	36,500	
				RAZEM	36,500
32	KNR 4-01 d.3 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m ² ze ścian drewnianych - demontaż wyłazu dachowego 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNNR-W 3 d.3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych - przyję- to 15% poz.29*15%	m ² poł.		
			m ² poł.	44,550	
				RAZEM	44,550
34	KNR 4-01 d.3 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi poz.29*0,30	m ²		
			m ²	89,100	
				RAZEM	89,100
35	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków poz.34	m ²		
			m ²	89,100	
				RAZEM	89,100
36	KNR K-05 d.3 0406-02	Montaż wyłazu dachowego 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR K-05 d.3 0102-03	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
		56,50	m ²	56,500	
				RAZEM	56,500
38	KNR K-05 d.3 0302-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej karpiówki - co druga mocowana poz.20	m ²		
			m ²	137,970	
				RAZEM	137,970
39	KNR 0-15II d.3 0517-04	- montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		16+12,0+3,0*6	m	46,000	
				RAZEM	46,000
40	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		poz.29	m ²	297,000	
				RAZEM	297,000
41	KNR K-05 d.3 0501-02	Montaż rynien dachowych	m		
		poz.16	m	42,800	
				RAZEM	42,800
42	TZKNBK VI - d.3 12 analogia	Krycie dachów dachówką - dodatek za pokrycie okienek dachowych (wole oko)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
43	TZKNBK VI - d.3 03	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami 1,0*12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
44	KNR K-05 d.3 0302-02	Montaż rur spustowych z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.50	m	36,000	
				RAZEM	36,000
45	KNR-W 2-02 d.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		25,0	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
46	KNR-W 4-01 d.3 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
47	kal. zakłado- d.3 wa	Wykonanie instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty pomocnicze			
48	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		22,886*0,015+poz.2*0,015+poz.20*0,03	m ³	4,734	
				RAZEM	4,734
49		Utylizacja gruzu	m ³		
d.4		64,0*0,03	m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
50	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,0*3	m	36,000	
				RAZEM	36,000
51		Utylizacja papy	t		
d.4		297*3*4,0/1000	t	3,564	
				RAZEM	3,564
52	KNR-W 4-01 d.4 0819-03 ana- logia	Przybicie płyt osb 18 mm	m ²		
		180,0	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000