

Nr	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	1	2	3	4	5	6
WYMAGANIA OGÓLNE						
1	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
ULICA JAGIELLOŃSKA						
2						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,191		
2.2	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30*30 - chodnik wraz z wywozem i utylizacją	m2	170,00		
2.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni asfaltowo - betonowej o grubości śr 6 cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	70,00		
2.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 wraz ze złożeniem do ponownego wbudowania	m2	150,00		
2.5	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość śr 11 cm z odwożeniem destruktu we wskazane miejsce przez Inwestora na odległość do 10 km	m2	1 150,00		
2.6	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	17,00		
2.7	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	370,00		
2.8	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	27,00		
2.9	D-01.02.04	Rozebranie trelinki wraz z ławą betonową oraz wywozem i utylizacją	m2	20,00		
2.10	D-01.02.01	Ścięcie drzewa owocowego (orzech) - 15 rozgałęzień śr 10-15 cm obwodu wraz z karczowaniem korzeni. Drewno, gałęzie i karczce do wywozu na składowisko wykonawcy	szt	1,00		
2.11	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń	ha	0,003		
3						
PODBUDOWA						
3.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 50 cm;	m3	600,00		
3.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 36 cm;	m3	135,00		
3.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na głębokość 51 cm;	m3	58,00		
3.4	D-04.06.01	Podbudowa z betonu C12/15 gr 20 cm	m2	40,00		
3.5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;	m2	375,00		
3.6	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 575,00		
3.7	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	128,00		
3.8	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 328,00		
3.9	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 31,5/63 , grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	128,00		
4.0	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 31,5/63 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;	m2	1 200,00		
4						
NAWIERZCHNIA						
4.1	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	565,00		
4.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	33,90		

4.3	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*22*15 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	130,00		
4.4	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	435,00		
4.5	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x40 cm	m	144,00		
4.6	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	5,04		
4.7	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 100*8*30 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	144,00		
4.8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	1215,00		
4.9	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2430,00		
5.0	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm	m2	1215,00		
5.1	D-05.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej 8/11 z odzysku ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	128,00		
5.2	D-05.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej 8/11 z odzysku ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	40,00		
5.3	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	375,00		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokrywy na nową	szt	2,00		
5.2	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	4,00		
5.3	D-10.01.05	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	20,00		
5.4	D-06.01.01	Uporzadkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem(trawniki i za obrzeżami i krawężnikami)	m2	100,00		
5.5	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5, grubości 10·cm,	m2	97,00		
5.6	D-10.01.02	Oczyszczenie powierzchni muru kamiennego oraz spoinowanie ubytków w spoinach międzywarstwowych	m2	35,00		
5.7	D-01.03.08	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·140·mm; ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH I eNN w rurze ochronnej AROT dn150	m	70,00		
6		ODWODNIENIE				
6.1	D-03.02.01	Wykonanie ścieku szer 0.5 m z kostki kamiennej (z rozbiórki) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej gr 20-25 cm	mb	19,00		
6.2	D-03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej na studnię z gotowych elementów betonowych Fi·1000·mm z osadnikiem, bez syfonu i wążem wlotowym klasyB125 wraz z wymianą przykanalika fi 150 na przykanalik fi 300 o dł. 60,0 mb	kpl	1,00		
DROGI MANEWRÓWE, MIEJSCA POSTOJOWE I CHODNIKI						
7		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
7.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,193		
7.2	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	305,00		
7.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 do ponownego wbudowania (opaska)	m2	40,00		
7.4	D-01.02.04	Rozbiórka płytek betonowych 30*30 wraz z wywozem i utylizacją	m2	337,00		
7.5	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	230,00		
7.6	D-01.02.01	Ścinanie drzew o śr 74 - 110 cm wraz z karczowaniem korzeni. Drewno, gałęzie i karczce do wywozu na składowisko wykonawcy	szt	1,00		
7.7	D-01.02.01	Ścinanie drzew o śr 120-180 cm wraz z karczowaniem korzeni. Drewno, gałęzie i karczce do wywozu na składowisko wykonawcy	szt	2,00		
7.8	D-01.02.01	Ścinanie drzew o śr 50-70 cm wraz z karczowaniem korzeni. Drewno, gałęzie i karczce do wywozu na składowisko wykonawcy	szt	3,00		
7.9	D-01.02.01	Ścinanie drzew o śr 20-45 cm wraz z karczowaniem korzeni. Drewno, gałęzie i karczce do wywozu na składowisko wykonawcy	szt	2,00		

7.10	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie żywoplotu	ha	0,077		
7.11	D-01.02.01	Zabiegi pielęgnacyjne zadrzewienia – wykonanie cięć sanitarnych drzew	szt	6,00		
7.12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 wraz z odwozem we wskazane miejsce przez Inwestora na odległość do 10km	m2	635,00		
8		PODBUDOWA				
8.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 36 cm;	m3	102,60		
8.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 50 cm	m3	490,20		
8.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 53 cm	m3	525,00		
8.4	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	977,00		
8.5	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	977,00		
8.6	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	670,00		
8.7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	670,00		
8.8	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 31,5/63 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	692,00		
8.9	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 31,5/63 , grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	m2	670,00		
9		NAWIERZCHNIA				
9.1	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	430,00		
9.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	25,80		
9.3	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*22*15 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	170,00		
9.4	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	260,00		
9.5	D-08.01.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x40 cm	m	190,00		
9.6	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	6,65		
9.7	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 100*8*30 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	190,00		
9.8	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	285,00		
9.9	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni dróg manewrowych z kostki betonowej gr. 10 cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	692,00		
9.10	D-05.03.23a	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej 8/11 z odzysku ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (dojście do śmietnika i „dzwony”)	m2	20,00		
9.11	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych płytami ażurowymi 60*40*10 ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej wraz z zasypaniem otworów grysem 2/5 mm	m2	650,00		
10		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10.1	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokrywy na nową	szt	2,00		
10.2	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	2,00		
10.3	D-10.01.05	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	9,00		
10.4	D-06.01.01	Umocnienie skarp murkiem z bloczków betonowych na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem izolacji i otynkowaniem	kpl	2,00		
10.5	D-06.01.01	Uporzadkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem(trawniki i za obrzeżami)	m2	300,00		
10.6	D-03.02.01	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm; ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH I eNN w rurze ochronnej AR0T dn150	m	80,00		
10.7	D-10.02.01	Balustrada dla niepełnosprawnych wzdłuż ciągu ze stali nierdzewnej	mb	68,00		

10.8	D-07.02.01	Mechaniczne malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na niebiesko wraz ze znakiem P-24	szt	2,00		
10.9	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - montaż słupków	szt	5,00		
10.10	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe – montaż tablic znaków drogowych	szt	7,00		
10.11	D-06.04.01	Ścięcie i wyprofilowanie skarpy	m2	90,00		
10.12	D-09.01.01	Sadzenie drzew liściast.form piennych o wys. min 150 cm na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m wraz z umocowaniem drzewa posadzonego do podłoża - klon kulisty	szt	10,00		
10.13	D-09.01.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z zaprawa dołów – trzmielina wys sadzonki do 30 cm	szt	50,00		
SCHODY TERENOWE						
11	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
11.1	D-01.02.04	Rozbiórka betonowych schodów terenowych wraz z murkami oraz wywozem i utylizacją	kpl	16,00		
12	PODBUDOWA					
12.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania schody	m3	18,60		
12.2	D-04.06.01	Wykonanie płyty betonowej z betonu C15/20, pod schodami	m3	6,20		
12.3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	62,00		
12.4	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	62,00		
12.5	D-02.03.01	Uzupełnienie wolnej przestrzeni pospółką – po rozbiórce schodów	m3	19,00		
13	NAWIERZCHNIA					
13.1	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	8,75		
13.2	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 100*8*30 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	250,00		
13.3	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni schodów z kostki betonowej szarej gr. 8cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	60,00		
14	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
14.1	D-10.02.01	Porecz wzdłuż schodów ze stali nierdzewnej	mb	77,00		
14.2	D-10.02.01	Balustrada wzdłuż murka ze stali nierdzewnej	mb	15,00		
CIĄGI KOMUNIKACYJNE WZDŁUŻ BLOKÓW						
BLOK NR 3						
15	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
15.1	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	185,00		
15.2	D-01.02.04	Rozbiórka płytek betonowych 30*30 wraz z wywozem i utylizacją	m2	136,00		
	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni betonowych	m	3,00		
16	PODBUDOWA					
16.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 36 cm	m3	66,60		
16.2	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik oraz drogę	m2	185,00		
16.3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	185,00		
17	NAWIERZCHNIA					
17.1	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża betonowe i ławy o wymiarach 20x40 cm	m	226,00		
17.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	7,91		
17.3	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 100*30*8 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	226,00		
17.4	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	185,00		
18	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
18.1	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	4,00		
18.2	D-06.01.01	Uporzadkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem za obrzeżem	m2	100,00		

18.3	D-07.06.02	Balustrada dla niepełnosprawnych wzdłuż ciągu ze stali nierdzewnej	mb	15,00		
18.4	D-06.04.01	Profilowanie skarpy	m2	20,00		
BLOK NR 5						
19	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
19.1	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	90,00		
19.2	D-01.02.04	Rozbiórka płytek betonowych 30*30 wraz z wywozem i utylizacją	m2	90,00		
19.3	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni betonowych	m	35,00		
20	PODBUDOWA					
20.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 36 cm	m3	45,36		
20.2	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik oraz drogę	m2	126,00		
20.3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	126,00		
21	NAWIERZCHNIA					
21.1	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża betonowe i ławy o wymiarach 20x40 cm	m	155,00		
22.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	5,42		
22.3	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 100*30*8 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	155,00		
24.4	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	126,00		
25	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
25.1	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	4,00		
25.2	D-06.01.01	Uporzadkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem za obrzeżem	m2	60,00		
25.3	D-05.03.23a	Uzupełnienie nawierzchni betonowej	m2	15,00		
BLOK NR 7						
26	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
26.1	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	76,00		
26.2	D-01.02.04	Rozbiórka płytek betonowych 30*30 wraz z wywozem i utylizacją	m2	59,00		
27	PODBUDOWA					
27.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km, wykonanie korytowania na gł. 36 cm	m3	23,76		
27.2	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik oraz drogę	m2	66,00		
27.3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	66,00		
28	NAWIERZCHNIA					
28.1	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża betonowe i ławy o wymiarach 20x40 cm	m	80,00		
28.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	2,80		
28.3	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 100*30*8 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	80,00		
28.4	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	66,00		
29	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
29.1	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	4,00		
29.2	D-06.01.01	Uporzadkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem za obrzeżem	m2	40,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						