

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar powykonawczy	km	0,7		
d.1						
2	D-00.00.00	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wyniesienie jej w teren	szt	1		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE						
2		NAWIERZCHNIE				
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm mechanicznie wraz z wywozem i kosztami utylizacji - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m ²	650		
d.2						
4	D-05.03.05	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 30cm	m ²	650		
d.2						
5	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5cm – AC-0/16 wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/ m2	m ²	650		
d.2						
6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S	m ²	650		
d.2						
7	D-04.04.	Przebudowa wjazdów	m ²	52		
d.2						
02+D-05.03.05		korytowanie 20cm				
		podbudowa 15cm				
		warstwa ścieralna 5cm				
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
3		ELEMENTY ULIC				
8	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika najazdowego z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2 z wykonaniem rowka	m	310		
d.3						
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		ODWODNIENIE				
9	ST-SIS.	Ułożenie rury PP, SN8, DN200 (przyłącza do wpustów deszczowych + przepięcia ist. przyłączy deszczowych) wraz z taśmą ostrzegawczą. Rura ułożona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z obsypką grub. 10 cm	m	6		
d.4						
10	ST-SIS.	Studzienki ściekowe betonowe z wpustem żeliwnym klasy D-400 z niezbędnymi robotami towarzyszącymi z demontażem istniejących wpustów	szt	1		
d.4						
Razem dział: ODWODNIENIE						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych	m ³	1,5		
d.5						
12	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kamienia łamanego grubości 10cm uzupełnienie między krawężnikiem a ogrodzeniem	m ²	150		
d.5						
13	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych	szt	2		
d.5						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: