

Ogłoszenie

Numer

2022-24094-91116

Id

91116

Powstaje w kontekście naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZ2/16 - CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002786 Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza

Tytuł

Remontu 4 kładek dla pieszych w Kowarach - dotyczy realizacji mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002786 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie poza ustawą na realizację przedmiotowego zadania w przypadku:
 - 3.1. Nastąpi zmiana terminu zakończenia prac, gdy:
 - Nastąpią zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe, COVID-19 itp.),
 - Wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie prac zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin zakończenia prac przesunięty wówczas będzie o czas w którym wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne,
 - Wystąpi kolizja z niezainwentaryzowanymi instalacjami sieci,

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Remontu 4 kładek dla pieszych w Kowarach - dotyczy realizacji mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002786...

• W wyniku zmiany terminu zakończenia prac wysokość wynagrodzenia określona w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie.

3.2. Nastąpi zmiana zakresu rzeczowego prac nie powodujących zmiany wysokości wynagrodzenia, a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-03

1. Zapytanie ofertowe - aktualizacja

Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2022-02-02

1. Decyzja Konserwatora Zabytków nr 148/2021 z dnia 29.01.2021 r.

2. Zapytanie ofertowe - poprawione

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2022-02-02

1. Zapytanie ofertowe

2. załączniki od nr 1-3 i nr 5 w formie edytowalnej

3. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót - Staszica nr 10

4. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót - Waryńskiego 5

5. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót- Waryńskiego 16

6. Dokumentacja techniczna warz z przedmiarem robót - Ogrodowa 40

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-02

Data ostatniej zmiany

2022-02-03

Termin składania ofert

2022-02-18 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Miejska Kowary

1 Maja 1A

58-530 Kowary

NIP: 6110004982

Osoby do kontaktu

Anna Hordyniak-Mielcarek
tel.: 756439229
e-mail: anna.hordyniak@kowary.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Remont 4 kładek dla pieszych w Kowarach ...

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamówienia jest remont 4 kładek dla pieszych w Kowarach tj.:

1. Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. Stanisława Staszica 10.
 - a) demontaż uszkodzonej przyspawanej blachy ryflowanej do górnych stopek dźwigarów stalowych z dwuteowników – 15,98 m²;
 - b) czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej całej kładki (dwuteowniki, elementy stężające, blacha ryflowana, balustrady) - 4,042 t;
 - c) wykonanie nowej nawierzchni kładki z blachy ryflowanej grubości 8 mm;- 15,98 m²;-
 - d) zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki stalowej – 4,042 t;
 - e) wykonanie konstrukcji wsporczej podtrzymującej podnośniki do robót naprawczych łóżysk oraz czyszczenia nisz łóżyskowych – 0,800 m²;

f) rozbiórka betonowych ścianek żwirowych oraz częściowo murów oporowych- 1,044 m³;
g) uzupełnienie murów oporowych kamieniem na zaprawie cementowej oraz ścianek żwirowych-1,176 m³;
h) piaskowanie powierzchni murów kamiennych, spoinowanie murów z kamienia – 2,64 t;
i) naprawa balustrady na murach oporowych – 12 m;
j) spoinowanie murów z kamienia – 7,50 m²;
k) oczyszczenie koryta potoku Jedlica w obrębie kładki grunt kat. IV- 18,00 m³.
Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy robót.

2. Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. Ludwika Waryńskiego 5.

a) demontaż uszkodzonej przyspawanej blachy ryflowanej do górnych stopek dźwigarów stalowych z dwuteowników- 13,48 m²;
b) czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej całej kładki (dwuteowniki, elementy stężące, blacha ryflowana, balustrady)- 3,251 t;
c) wykonanie nowej nawierzchni kładki z blachy ryflowanej grubości 8 mm – 14,04 m²;-
d) zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki stalowej- 3,251 t;
e) wykonanie konstrukcji wsporczej podtrzymującej podnośniki do robót naprawczych łożysk oraz czyszczenia nisz łożyskowych- 1,25 m³;
f) rozbiórka betonowych ścianek żwirowych oraz częściowo murów oporowych- 1,44 m³;-
g) uzupełnienie murów oporowych kamieniem na zaprawie cementowej oraz ścianek żwirowych – 1,44 m³;
h) piaskowanie powierzchni murów kamiennych – 3,96 t;
i) spoinowanie murów z kamienia – 9,00 m² ;
j) oczyszczenie koryta potoku Jedlica w obrębie kładki grunt kat. IV – 18,00 m³.
Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy robót.

3. Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. Ludwika Waryńskiego 16.

a) czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej całej kładki (dwuteowniki, elementy stężące, blacha ryflowana, balustrady)- 3,444 t ;
b) zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki stalowej – 3,444 t;
c) wykonanie konstrukcji wsporczej podtrzymującej podnośniki do robót naprawczych łożysk oraz czyszczenia nisz łożyskowych; - 1,400 m³;
d) rozbiórka betonowych ścianek żwirowych – 1,242 m³;
e) uzupełnienie murów oporowych kamieniem na zaprawie cementowej oraz ścianek żwirowych-1,2142 m³;
f) piaskowanie powierzchni murów z kamienia - 3,828 t;
g) spoinowanie murów z kamienia – 8,70 m²;

h) oczyszczenie koryta potoku Jedlica w obrębie kładki grunt kat. IV – 19,00 m³.

Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy robót.

4. Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. Ogrodowej 40.

a) demontaż uszkodzonej przyspawanej blachy ryflowanej do górnych stopek dźwigarów stalowych z dwuteowników – 11,540 m²;

b) czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej całej kładki (dwuteowniki, elementy stężące, blacha ryflowana, balustrady)- 2,600 t;

c) wykonanie nowej nawierzchni kładki z blachy ryflowanej grubości 8 mm – 11,540 m²;

d) zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki stalowej – 2,600 t;

e) wykonanie konstrukcji wsporczej podtrzymującej podnośniki do robót naprawczych łożysk oraz czyszczenia nisz łożyskowych – 0,950 m³;

f) rozbiórka betonowych schodów oraz murów oporowych przy podporach kładki- 1,145 m³;-

g) uzupełnienie murów oporowych kamieniem na zaprawie cementowej oraz ścianek żwirowych- 0,620m³;

h) wykonanie schodów betonowych C30/37 – 0,630 m³;

i) piaskowanie powierzchni murów kamiennych – 3,45 t;

j) spoinowanie murów z kamienia – 7,84 m²;

k) oczyszczenie koryta potoku Jedlica w obrębie kładki grunt kat. IV – 17,50 m³;

Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy robót.

5. Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w Decyzji Konserwatora Zabytków nr 148/2021 z dnia 29.01.2021 r.

6. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane prace wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokólnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.

7. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

Okres gwarancji

36

Kody CPV

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

jeleniogórski

Gmina

Kowary

Miejscowość

Kowary

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zadanie (realizację, zamówienia) w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu mostu drogowego/kładki dla pieszych o wartości brutto min. 50 000,00 zł - załącznik nr 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena - 60%

dla kryterium „cena”: $C = C_n / C_o \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$, gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

C_n = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

C_o = cena oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

gwarancja -40%

Zasady przyznawania punktów kryterium gwarancja

Okres udzielonej gwarancji

36 miesięcy - 10 pkt

48 miesięcy - 20 pkt

60 miesięcy- 40 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-02-03** - data opublikowania

⋮

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Remontu 4 kładek dla pieszych w Kowarach - dotyczy realizacji mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002786...

-> **2022-02-18 10:00:00** - termin składania ofert

-> **2022-03** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.