

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Utwardzenie			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm	m2		
			266,406	m2	266,406	
					RAZEM	266,406
2 d.1	KNR 2-01 0212-05 0214-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
			poz.1 * 0,48 * 1,03	m3	131,711	
					RAZEM	131,711
3 d.1	KNR 2-31 0104-03		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.1	m2	266,406	
					RAZEM	266,406
4 d.1	KNR 2-31 0115-07 0115-08		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.1	m2	266,406	
					RAZEM	266,406
5 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			poz.6 * (0,32 * 0,10 + 0,10 * 0,09 * 2)	m3	2,540	
					RAZEM	2,540
6 d.1	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			15,40 + 6,50 + 9,95 + 12,95 + 2,60 + 1,40 + 2,00	m	50,800	
					RAZEM	50,800
7 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.1	m2	266,406	
					RAZEM	266,406
8 d.1	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.1	m2	266,406	
					RAZEM	266,406
2			Płytki na tarasie			
9 d.2	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
			2,50 * 6,70	m2	16,750	
					RAZEM	16,750
10 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - wraz z utylizacją	m3		
			poz.9 * 0,02	m3	0,335	
					RAZEM	0,335
11 d.2	KNR 0-12II 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (wyrównanie)	m2		
			poz.9	m2	16,750	
					RAZEM	16,750
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
			poz.13	m2	16,750	
					RAZEM	16,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 0-12 1118-03		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki antypoślizgowe, mrozoodporne	m2		
			poz.11	m2	16,750	
					RAZEM	16,750
3			Montaż rolet			
14 d.3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia		Montaż rolet antywałamaniowych	m2		
			1,10 * 1,90 * 3	m2	6,270	
			1,00 * 2,53	m2	2,530	
			0,43 * 0,91	m2	0,391	
					RAZEM	9,191