

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	Cena	Wartość
-----	----------	------------	-------------	--------	------	---------

1. Wymagania ogólne

1	2	3	4	5	6	7
1	D-00.00.00	Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem	kpl	1		

2. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5	6	7
2	D-00.00.00 D-01.01.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 07-09cm	szt	12		
3	D-00.00.00 D-01.01.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 1,00-1,90 cm krotność= 1,00	szt	9		
4	D-00.00.00 D-01.01.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m-p	78		
5	D-00.00.00 D-01.01.01	Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność= 10,00	m-p	78		

6	D-00.00.00 D-01.01.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km krotność= 1,00	m-p	18,5		
7	D-00.00.00 D-01.01.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km krotność= 1,00	m-p	8,5		
8	D-00.00.00 D-01.01.01	Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność= 10,00	m-p	27		

3. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5	6	7
9		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m ²	357,15		
10		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	209,61		
11		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	217,58		

12		<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 1 km z mechanicznym wyladunkiem</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	31		
13		<i>Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 t</i> <i>krotność= 9,00</i>	m3	31		

4. Roboty ziemne

1	2	3	4	5	6	7
14		<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	377,36		
15		<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej .Grunt I-IV</i> <i>krotność= 11,00</i>	m3	377,36		

5. Roboty drogowe

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

16		<p>Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	545,25		
17		<p>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	984,65		
18		<p>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m	224,2		
19		<p>Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 22x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m	174,6		
20		<p>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m	366,4		
21		<p>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	439,4		

22		<i>Parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	545,25		
----	--	---	----	--------	--	--

6. Roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5	6	7
23		<i>Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	248,4		
24		<i>Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem</i> <i>krotność= 5,00</i>	m2	248,4		

