

Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad p. Jedlica przy ul. Dworskiej 27

ul. Dworska 27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja indywidualna	Demontaż uszkodzonej nawierzchni z blachy ryflowanej, obmiar: 2,26 x 8,70 = 19,66 m <sup>2</sup> 19,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,660	19,660
				<b>RAZEM</b>	<b>19,660</b>
2	KNR 2-33 0718-04	Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej kładki, 2105,61 kg = 2,106 t 2,106	t t	2,106	2,106
				<b>RAZEM</b>	<b>2,106</b>
3	kalkulacja własna	Wykonanie nowej nawierzchni kładki z blachy ryflowanej grubości 8 mm 2,26 x 8,70 = 19,99 m <sup>2</sup> 19,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,660	19,660
				<b>RAZEM</b>	<b>19,660</b>
4	KNR 7 0905-05	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych kładki ciężar kładki - 2,106 t 2,106	t t	2,106	2,106
				<b>RAZEM</b>	<b>2,106</b>
5	KNR 2-33 0105-01	Wykonanie konstrukcji wsporczej do robót naprawczych (podniesienie kładki, oczyszczenie nisz łożyskowych, uzupełnienie ław podłożyskowych) 0,850 m <sup>3</sup> 0,850	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,850	0,850
				<b>RAZEM</b>	<b>0,850</b>
6	KNR 4-01 0349-08	Rozbiórka uszkodzonych ścianek oraz murów kamiennych 4,00 x 0,50 x 0,45 + 2,50 x 0,40 x 0,50 x 2 = 1,900 m <sup>3</sup> 1,900	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,900	1,900
				<b>RAZEM</b>	<b>1,900</b>
7	KNR 2-02 0102-02	Uzupełnienie murów kamiennych i ścianek 1,900 m <sup>3</sup> 1,900	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,900	1,900
				<b>RAZEM</b>	<b>1,900</b>
8	KNR 2-33 0718-04	Piaskowanie powierzchni murów kamiennych 8,00 x 2,50 x 2 = 40,00 m <sup>2</sup> 40,00 m <sup>2</sup> x 88kg/m <sup>2</sup> = 3520,00 kg = 3,52t 3,52	t t	3,520	3,520
				<b>RAZEM</b>	<b>3,520</b>
9	KNR-W 3 0613-02	Spoinowanie murów kamiennych 40,00 m <sup>2</sup> x 50% = 20,00 m <sup>2</sup> 20,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,000	20,000
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
10	KNR 2-01 0202-03	Oczyszczenie koryta potoku w obrębie kładki (grunt kat.IV) z usunięciem zarośli i samosiejek 10,00 x 7,00 x 0,35 = 24,50 m <sup>3</sup> 24,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	24,500	24,500
				<b>RAZEM</b>	<b>24,500</b>