

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja indywidualna	Demontaż uszkodzonej nawierzchni z blachy ryflowanej $13,55 \times 2,36 = 31,98 \text{ m}^2$ 31,98	$\text{m}^2$ $\text{m}^2$	 31,980	 31,980
				<b>RAZEM</b>	<b>31,980</b>
2	KNR 2-33 0718-04	Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej kładki razem: $6604,94 \text{ kg} = 6,605 \text{ t}$ 6,605	t t	 6,605	 6,605
				<b>RAZEM</b>	<b>6,605</b>
3	kalkulacja własna	Wykonanie nowej nawierzchni kładki z blachy ryflowanej grubości 8 mm $13,55 \times 2,18 = 29,54 \text{ m}^2$ 29,54	$\text{m}^2$ $\text{m}^2$	 29,540	 29,540
				<b>RAZEM</b>	<b>29,540</b>
4	KNNR 7 0905-05	Zabezpieczenie antykorozyjne całości powierzchni metalowych kładki ciężar kładki - $6,605 \text{ t}$ 6,605	t t	 6,605	 6,605
				<b>RAZEM</b>	<b>6,605</b>
5	KNR 2-33 0105-01	Wykonanie konstrukcji wsporczej do robót naprawczych (podniesienie kładki, oczyszczenia nisz łożyskowych, uzupełnienie ław podłożyskowych) $1,100 \text{ m}^3$ 1,100	$\text{m}^3$ $\text{m}^3$	 1,100	 1,100
				<b>RAZEM</b>	<b>1,100</b>
6	KNR 4-01 0349-08	Rozbiórka uszkodzonych ścianek oraz murów kamiennych $0,70 \times 1,00 \times (2,80 + 2,50) = 3,71 \text{ m}^3$ 3,71	$\text{m}^3$ $\text{m}^3$	 3,710	 3,710
				<b>RAZEM</b>	<b>3,710</b>
7	KNR 2-02 0102-02	Uzupełnienie murów kamiennych i ścianek $(0,7 \times 1,0 - 0,35 \times 0,45) \times 2,80 + (0,7 \times 1,0 - 0,35 \times 0,7) \times 2,50 = 2,657 \text{ m}^3$ 2,657	$\text{m}^3$ $\text{m}^3$	 2,657	 2,657
				<b>RAZEM</b>	<b>2,657</b>
8	kalkulacja indywidualna	Naprawa balustrad na murach oporowych $1,5 \times 4 = 6,00 \text{ m}$ 6,00	m m	 6,000	 6,000
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
9	KNR 2-33 0718-04	Piaskowanie powierzchni murów kamiennych $4,50 \times 2,00 + 3,50 \times 1,60 = 14,60 \text{ m}^2$ $14,60 \text{ m}^2 \times 88 \text{ kg/m}^2 = 1284,80 \text{ kg} = 1,285 \text{ t}$ 1,285	t t	 1,285	 1,285
				<b>RAZEM</b>	<b>1,285</b>
10	KNNR-W 3 0613-02	Spoinowanie murów kamiennych $14,60 \text{ m}^2 \times 60\% = 8,76 \text{ m}^2$ 8,76	$\text{m}^2$ $\text{m}^2$	 8,760	 8,760
				<b>RAZEM</b>	<b>8,760</b>
11	KNR 2-01 0202-03	Oczyszczenie koryta potoku w obrębie kładki (grunt kat.IV) z usunięciem zarośli i samosiejek $10,00 \times 1,20 \times 0,25 = 30,00 \text{ m}^3$ 30,00	$\text{m}^3$ $\text{m}^3$	 30,000	 30,000
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>