

Kosztorys ofertowy – przebudowa ulicy Lipowej

CPV 45100000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45233222-1, 45232452-5, 45112710-5, 45233221-4, 45233290-8

lp	SSTWiO RB	CPV	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111000-1							
1	D-M- 00.00.00	4511100 0-1	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna, tymczasowa organizacja ruchu itp.	kpl.	1,00		
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-1							
2	D- 01.01.01	4511100 0-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg Ulica Lipowa 242,35	km	0,242		
3	D- 01.02.04	4511100 0-1	Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 25cm 1625	m ²	1 625,000		
4	D- 01.02.04	4511100 0-1	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie z oporem 370	mb.	370,000		
5	D- 01.02.04	4511100 0-1	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr 15 cm 1700	m ²	1 700,00		
6	D- 05.03.11	4511100 0-1	Frezowanie - średnio 8 cm 50	m ²	50,00		
7	D- Π4.Π1. Π1	4511100 0-1	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł 16 cm wraz z jego profilowaniem i z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy	m ²	1 700,00		
7	D- 01.02.04	4511100 0-1	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr 15 cm 52	m ²	52,00		
8	D- 01.02.04	4511100 0-1	Demontaż ostatniego kręgu studni kanalizacyjnej i pokrywy	szt.	7,000		
9	D- 01.02.04	4511100 0-1	Rozbiórka istniejących wpustów wraz z przykanalikami	szt.	9,000		
III JEZDNIĘ CPV 45233123-7							
10	D- 04.05.01	4523312 1-3	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu mieszanką popiołowo cementową gr 25 cm 1675	m ²	1 675,00		

11	D- 04.04.02	4523312 1-3	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa gr 20 cm 1675	m ²	1 675,00		
12	D- 08.02.02	4523312 3-7	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem - piaskowej 1505	m ²	1 505,00		
13	D- 08.01.01	4523312 1-3	Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm na płask na ławie betonowej 307	m	307,00		
14	D- 08.01.01	4523312 1-3	Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem 214	m	214,00		
15			Zakup i montaż znaków drogowych A12b-9 szt,A12c-9szt,U21b-9szt,U21a-9szt,D18-19 szt,T29-7 szt,T30a-2szt,A7-3szt,B36-8SZT)	SZT	75		
16			nasadzenie krzewów – żywotnik zachodni w pojemnikach o wysokości od 1m- 1,5 m	szt	100		
17			Nasadzenie krzewów – wierzba ozdobna w pojemnikach o wysokości od 1m – 15 m	szt	40		
18	D - 06.03.01	4523312 1-3	Kształtowanie poboczy z humusowaniem i obsianiem trawą	m ²	350,00		
IV ŁĄCZNIK CPV 45233123-7							
19	D- 04.08.01	4523312 3-7	Oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 75 kg/m ²	m ²	620,00		
20	D- 05.03.05	4523312 3-7	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 620	m ²	620,00		
21	D - 06.03.01	4523312 1-3	Kształtowanie poboczy.	m ²	155,00		
V ODWODNIENIE DROGI CPV 45232452-5,							
22	D- 03.02.01	4523245 2-5	Montaż wpustu ulicznego wraz z regulacją	szt	9,00		
23	D- 03.03.01	4523245 2-5	Ułożenie sączków poprzecznych - drenaż fi 80 35	m	35,00		
24	D- 03.03.01	4523245 2-5	Ułożenie drenażu podłużnego fi 80 (za krawężnikami)	m	550,00		
25	D- 03.02.01	4523245 2-5	Budowa przykanalików fi 200 na włączeniu wpustów do studni	m	44,00		

26	D- 03.02.01	4523245 2-5	Ułożenie jednego krągu studni kanalizacyjnych wraz z pokrywą i włazem, wraz z regulacją	szt	7,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							