

Kosztorys ofertowy

Parkingi i chodnik przy ul. Lipowej

CPV 45100000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45233222-1, 45232452-5, 45112710-5, 45233221-4, 45233290-8

lp	SSTWiORB	CPV	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111000-1							
1	D-M-00.00.00	45111000-1	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna, tymczasowa organizacja ruchu itp.	kpl.	1,00		
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-1							
2	D-01.01.01	45111000-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg liczba miejsc parkingowych 69	km	0,178		
3	D-01.02.04	45111000-1	Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 25cm parking 565 chodnik 150 razem 715	m ²	715,000		
4	D-01.02.04	45111000-1	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie z oporem 155	mb.	155,000		
5	D-01.02.04	45111000-1	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr 15 cm 400	m ²	400,00		
6	D-04.01.01	45111000-1	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł 16 cm wraz z jego profilowaniem, zagęszczeniem i z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy droga 420 chodnik 315 razem 735	m ²	735,00		
7	D-04.01.01	45111000-1	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł 16 cm wraz z jego profilowaniem, zagęszczeniem i z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy 500	m ²	500,00		
8			Demontaż ostatniego kręgu studni kanalizacji i pokrywy	szt	3,00		
9			Demontaż hydrantu	Szt	1,00		

Kosztorys ofertowy

10			Wycinka drzew i krzewów	Szt	15,00		
III PARKINGI I CHODNIK CPV 45233121, 45233130-9, 45233123-7							
11	D-04.05.01	45233121-3	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu mieszanką popiołowo cementową gr 25 cm 1120	m ²	1120,00		
12	D-04.04.02	45233121-3	wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa gr 20 cm 1120	m ²	1120,00		
13	D-08.02.02	45233123-7	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem - piaskowej 1040	m ²	1040,00		
14	D-08.01.01	45233121-3	Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem 250	m	250,00		
15	D-08.01.01	45233121-3	Wykonanie nawierzchni gruntowej z kruszywa gr 15 cm 465		465,00		
			skropienie część chodnika emulsją asfaltową	m ² m ²	150,00		
16	D - 06.03.01		Kształtowanie poboczy wraz humusowaniem obsianiem trawy.	m ²	100,00		
IV ODWODNIENIE DROGI CPV 45232452-5							
17	D-03.03.01	45232452-5	Jeden krąg studni kanalizacji wraz z pokrywą	Szt	3,00		
18	D-03.03.01	45232452-5	Ułożenie drenażu podłużnego fi 80 (za krawężnikami)	m	250,00		
19	D-03.02.02	45232452-5	Montaż hydrantu	szt	1		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							