

I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4, m podmyta przez powódź .

Konstrukcję jezdni należy odtworzyć w sposób następujący:

- roboty rozbiórkowe o gr 8cm - resztę pozostałego asfaltu z utylizacją,wywóz na o dl. 6 km*
 - wykonanie koryta na gł. 30 cm wraz z wywozem do 6 km*
 - Podbudowa odsączająca z piasku o gr. 10 cm*
 - podbudowa z kłińca kamiennego 5/31,5 – 20 cm*
 - ułożenie korytek ciekawych na ławie betonowej C12/15*
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50– 7 cm*
 - Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- gr 5 cm*
 - remont przepustu okularowego o śr 2x 400 mm*
-

Kosztorys ofertowy

CPV 45110000-1 , 45111000-1, 45233140-2

Lp	SSTWiO R	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY CPV 45110000-1						
1	D-M- 00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-1						
2		Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o gr. 8 cm wraz z wywozem i utylizacja do 6 km	m ²	2827,20		
3		Korytowanie o gr 30 cm wraz z wywozem do 6 km	m ²	2790,00		
4		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2790,00		
ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
5	D- 04.02.02	Podbudowa warstwa odsączająca piasku -10 cm + kłińca łamanego 5/31,5 o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	2790		
6.		skropienie emulsją asfaltową	m ²	3161,00		
7.		ściek muldowy na ławie betonowej C12/15	m	530 ,00		
8.		Ściek trójkątny na ławie betonowej C12/15	m	723,00		
9.		Koryto przykryte 12t/oś	m	20,00		
7	D- 05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Ac 16 W 35/50 gr 7 cm	m ²	3161,00		
8	D- 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm gr 5 cm	m ²	3161,00		
9		Remont przepustu okularowego o śr 2x 400 mm (wymiana rury fi 400 mm x 2 szt oraz wykonanie przyczółków z kamienia – 4 m ² założenie 2 szt studni z kartkami ściekowymi)	mb	24,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
4	ODWODNIENIE DROGI			
RAZEM				
