

1 CIĄGI PIESZE GŁÓWNE - oznaczone nr 12
2 CIĄGI PIESZE POZOSTAŁE - oznaczone nr 11

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO przy ul. Parkowej w Kowarach					
CIĄGI PIESZE					
1 CIĄGI PIESZE GŁÓWNE - oznaczone nr 12					
1	KNR 2-01 d.1 0119-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		350/1000	km	0.350	
				RAZEM	0.350
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		350.0*2.2	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		350*2.2	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		grunt.kat. IV	m ³	218.750	
		350.0*2.5*0.25			
				RAZEM	218.750
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	218.750	
		350.0*2.5*0.25			
				RAZEM	218.750
6	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		350.0*2	m	700.000	
				RAZEM	700.000
7	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		350*0.15*3	m ³	157.500	
				RAZEM	157.500
8	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		350.0*2	m	700.000	
				RAZEM	700.000
9	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		350.0*2.2	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
10	KNR 2-31 d.1 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 7	m ²	770.000	
		350.0*2.2			
				RAZEM	770.000
11	KNR 2-31 d.1 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		350.0*3.0	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
12	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		350*2.2	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
2 CIĄGI PIESZE POZOSTAŁE - oznaczone nr 11					
13	KNR 2-01 d.2 0119-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		125/1000	km	0.125	
				RAZEM	0.125
14	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		125.0*1.5	m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
15	KNR 2-31 d.2 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - korekta do głębokości 10 cm	m ²		
		125.0*1.5	m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
16	KNR 4-01 d.2 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		grunt.kat. IV	m ³	46.875	
		125.0*1.5*0.25			
				RAZEM	46.875
17	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	46.875	
		125.0*1.5*0.25			
				RAZEM	46.875

REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. PARKOWEJ
CIĄGI PIESZE
58-530 KOWARY, UL. PARKOWA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 125.0*2	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
19 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 125*0.15*3	m ³ m ³	56.250	
				RAZEM	56.250
20 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 125.0*2	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
21 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 125*1.5	m ² m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
22 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 125.0*1.5	m ² m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
23 d.2	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa stabilizowana cementem - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 125*1.5	m ² m ²	187.500	
				RAZEM	187.500