
PRZEDMIAR ROBÓT

45310000-3 CPV

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kortów tenisowych i rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowa w Kowarach dz.nr 600;
444;35/170
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa, 58-530 Kowary
INWESTOR : Urząd Miejski w Kowarach
ADRES INWESTORA : ul. 1 go Maja 1 a, 58-530 Kowary
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Zawadzki
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV-478x0.7x0.4= 133.84 133.84	m ³ m ³	 133.840	
				RAZEM	133.840
2	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 134.84	m ³ m ³	 134.840	
				RAZEM	134.840
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR 75 478	m m	 478.000	
				RAZEM	478.000
4	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych płaskownik 30x3 494	m m	 494.000	
				RAZEM	494.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 494	m m	 494.000	
				RAZEM	494.000
6	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy stalowe typu 6m 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy stalowe typu 4m 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 18	odc. odc.	 18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV-478x0.7x0.4=133.84	m ³	133.84		
2	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	134.84		
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR 75	m	478		
4	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych płaskownik 30x3	m	494		
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	494		
6	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	17		
7	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy stalowe typu 6m	szt.	6		
8	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy stalowe typu 4m	szt.	11		
9	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	17		
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	18		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1277.8324		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	5.4340		5.4340			
2.	Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	kg	272.2928		272.2928			
3.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	207.4800		207.4800			
4.	Piasek zwykły	m ³	1.1220		1.1220			
5.	Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	t	0.3060		0.3060			
6.	Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara	szt	17.0000		17.0000			
7.	Oprawy typu OCP 70 K.PM/II, IP54	szt	17.0000		17.0000			
8.	Tabl.bezp.ośw.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25A	szt	17.0000		17.0000			
9.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	49.4000		49.4000			
10.	Kabel YAKY 4x25 mm ² , 0,6/1 kV	m	494.0000		494.0000			
11.	Słup stal.ocynk.wysięg.S-60PC prosty stoż.	szt	6.0000		6.0000			
12.	Słup stal.ocynk.wysięg.S-40PC prosty stoż.'	szt	11.0000		11.0000			
13.	rura AROT DVR 75	m	497.1200		497.1200			
14.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	1.1900		
2.	żuraw samochodowy	m-g	6.5890		
3.	środek transportowy	m-g	44.7126		
4.	ciągnik kołowy	m-g	2.2230		
5.	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	2.2230		
				RAZEM	

Słownie: