

1 ROBOTY ZIEMNE  
2 ELEMENTY PLACU ZABAW - HUŚTAWKI, PODESTY, DOMKI...

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO przy ul. Parkowej w Kowarach</b>			<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>		
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	<b>0121-02</b>	[1/2*35.0*20.0+1/2*24.0*13.0]/10000	ha	0.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.051</b>
2	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	<b>0106-03</b>	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	<b>KNR 2-01</b>	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0111-01</b>	[1/2*35.0*20.0+1/2*24.0*13.0]	m <sup>2</sup>	506.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.000</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - grubość ok. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0126-01</b>	[1/2*35.0*20.0+1/2*24.0*13.0]-2.2*31.5	m <sup>2</sup>	436.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>436.700</b>
5	<b>KNR 2-21</b>	Rozścielenie ZREBKÓW ococolor ręczne z przerzutem na terenie płaskim - gr. 20 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-01</b>	436.7*0.20	m <sup>3</sup>	87.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.340</b>
<b>2 ELEMENTY PLACU ZABAW - HUŚTAWKI, PODESTY, DOMKI...</b>					
6	<b>cena zakładowa</b>	Huśtawka podwójna standard 145x350x220 wraz z montażem	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	<b>cena zakładowa</b>	Huśtawka pojedyncza standard 145x175x220 wraz z montażem	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>cena zakładowa</b>	Pomost ruchomy niski o wym. 335x12x120 wraz z montażem	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>cena zakładowa</b>	Podest ze zjeżdżalnią o wym. 135x365x245 wraz z montażem	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>cena zakładowa</b>	Podest ze zjeżdżalnią o wym. 120x395x250 wraz z montażem	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>cena zakładowa</b>	Ławka bez oparcia wraz z montażem	szt		
d.2		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	<b>cena zakładowa</b>	Konik na sprężynie wraz z montażem	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>cena zakładowa</b>	Domek ażurowy o wym. 4,8 X 4,8 m wraz z montażem	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>cena zakładowa</b>	Domek ażurowy o wym. 4,8 x 6,4 m wraz z montażem	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. PARKOWEJ  
PLAC ZABAW DLA DZIECI  
58-530 KOWARY, UL. PARKOWA