

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 189312-2012 z dnia 2012-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000- 0+161 i obejmować będzie następujący zakres prac : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne -korytowanie, profilowanie zagęszczenie podłoża ułożenie...

Termin składania ofert: 2012-06-20

**Numer ogłoszenia: 202430 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189312 - 2012 data 05.06.2012 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, tel. 075 718-24-16.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000- 0+161 i obejmować będzie następujący zakres prac : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne -korytowanie, profilowanie zagęszczenie podłoża ułożenie krawężników na ławie betonowej ułożenie obrzeży betonowych wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego skropienie emulsją asfaltową zabezpieczyć pobocza nawierzchni asfaltowej grysem i asfaltem. regulacja studni kanalizacji sanitarnej ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 S 50/70 o gr 7 cm ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr 5 cm rozbiórka zniszczonej kanalizacji wraz wykopem, wykonanie kanalizacji deszczowej PVC DN 400 wykonanie przepustu z rur PE HD 400 mm z ściankami czołowym z kamienia łamanego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót...

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000- 0+161 i obejmować będzie następujący zakres prac : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne -korytowanie, profilowanie zagęszczenie podłoża ułożenie krawężników na ławie betonowej ułożenie obrzeży betonowych wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego skropienie emulsją asfaltową zabezpieczyć pobocza nawierzchni asfaltowej grysem i asfaltem. regulacja studni kanalizacji sanitarnej ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 S 50/70 o gr 7 cm ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr 5 cm rozbiórka zniszczonej kanalizacji wraz wykopem, wykonanie kanalizacji deszczowej PVC DN 400 wykonanie przepustu z rur PE HD 400 mm z ściankami czołowym z kamienia łamanego, wykonanie odcinka drogi w miejscu zwężonym z kostki betonowej o gr. 8 cm z podsypką piaskowo-cementową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót...