

Przedmiar – kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,30 m	m	2500		
2	KNNR-W 10 2519-04	Naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie na mur z darniny złożonej przy dolnej krawędzi skarpy	m ²	652.5		
3	KNNR 6 0605-05	Remont przyczółków ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm z kamienia (10 szt x (1,5 x 1,5 x 2)	szt	10		
4	KNNR 6 0605-08	Remont przepustu rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm (9szt *5,6 m)	m	50		
5	KNNR-W 10 2520-01	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m ³ /m krawędzi, grunt kat. I-II	m ³	400		
6	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m	150		
7	KNNR-W 10 2513-03	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,60 m (kosiarko-odmularka)	m	1500.00		
8	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy	m ²	16000		
9	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.1		
Razem netto						
podatek VAT 23 %						
Rzem brutto						