

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145590-2013 z dnia 2013-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230 i obejmować będzie następujący zakres prac : Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem rozebranej nawierzchni i utylizacją, do 6 km , Rozbiórka...

Termin składania ofert: 2013-04-29

Kowary: Remonr ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230

Numer ogłoszenia: 193608 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145590 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, tel. 075 718-24-16, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonr ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230 i obejmować będzie następujący zakres prac : Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem rozebranej nawierzchni i utylizacją, do 6 km , Rozbiórka podbudowy o gr. 20 cm wraz z wywozem do 6 km, karczowanie pni, roboty ziemne (punktowe nasypy, skarpy), Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 7 cm, podbudowa kruszywa łamanego 4/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z betonu AC 16 P 35/50- 6 cm, skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m², Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 mm o grubości 7 cm, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o grubości 5 cm, zabezpieczyć nawierzchnię asfaltu poprzez utrwalenie poboczy grysem kamiennym i skropienie asfaltem w ilości 8 dm³/m², Remont przepustu wraz z ściankami (przyczółki) tj: wykop i wymiana rury DN 400 mm, wykonanie ścianek z kamienia, ręczne czyszczenie rowu z namułu o gr 30 cm, umocnienie skarpy rowu z kamienia na betonie regulacja zaworu wodociągowego. 2. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót i przedmiarem robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

konsorcjum firm: P.U.PiH COM-D Sp z o.o, P.P R Sady Dolne Sp z o.o, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211406,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 173046,49

Oferta z najniższą ceną: 173046,49 / Oferta z najwyższą ceną: 268625,94

Waluta: PLN.