


Poz.M-1 Marka stalowa

Skala 1:10
wykonać x 10



UWAGI:

- Wszystkie prace należy prowadzić w sposób zapewniający stateczność elementów konstrukcji w każdej fazie wykonywania remontu mostu.
- Rozwiązania projektowe remontu elementów niewidocznych, zostaną uszczegółowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawcę robót budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
- Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
- W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem
- Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m ² /m]	POLE 1 ELEM [m ²]	POLE RAZEM [m ²]
M-1	1	12x250	250	St3SX	2	0.50	23.55	5.89	11.78	0.52	0.13	0.26
M-1	2	12	500	18G2A	3	1.50	0.89	0.44	1.33	0.04	0.02	0.06
OGÓŁEM									13.11			0.32
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									0.24			0.01
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									0.26			0.01
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									0.2			0
RAZEM:									13.81			0.34
WYKONAĆ: x 10									138.1			3.4

BRANŻA:

MOSTOWA

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej BIEGUN
upr. nr 128/98 BB

OPRACOWANIE:

mgr inż. Jan SZCZERBOWSKI

Autodesk AutoCAD 2009; sn:349-11439453

43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Batorego 13
tel/fax (033) 8126247

ALBIS **BIURO BUDOWLANE**
PROJEKTY-NADZORY-REALIZACJE

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy ul. Wiejskiej w Kowarach

TEMAT:

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO

DATA:

10.2012

LOKALIZACJA:

KOWARY
GMINA KOWARY
POWIAT JELENIÓGÓRSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

rys. nr:

K-20

INWESTOR:

GMINA KOWARY
UL. 1 MAJA 1A
58-530 KOWARY

RYSUNEK:

Poz.M-1 Marka stalowa

SKALA:

1:20