

PRZEMMIAR ROBÓT REMONTOWYCH

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Kod pozycji Przedmiaru Robót	PODSTAWA WYCENY	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jednostka miary	Obmiar
DZIAŁ 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ; Grupa 45100000-8						
Rozdział 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. Klasa CPV 45110000-1						
* Podrozdział 1 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. Kategoria CPV 45111000-8						
1	B-01.01	P1-01	KNR 4-01 0701-05	- Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²	52,82
2	B-01.01	P1-01	KNR 4-01 0701-05 analogia	- Odbicie tynków wewn. gr. do 6 cm. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, itp.	m ²	595,66
3	B-01.01	P1-02	KNR-W 4-01 0702-06	- Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 60 cm	m	95,52
4	B-01.01	P1-03	KNR-W 4-01 0736-02	- Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²	595,66
5	B-01.01	P1-04	KNR-W 4-01 0212-01	- Opaska betonowa zewnętrzna - Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	3,58
6	B-01.01	P1-04	KNR-W 4-01 0212-01	- Podesty wejściowe - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm	m ³	1,8
7	B-01.01	P1-04	KNR-W 4-01 0212-01	- Schody zewnętrzne - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm	m ³	4,75
8	B-01.01	P1-05	KNR-W 4-01 1211-04	- Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	23,76
9	B-01.01	P1-06	KNR-W 4-01 0353-10	- Drzwi aluminiowe do ponownego wbudowania - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. ponad 2 m ²	m ²	7,92
10	B-01.01	P1-07	KNR-W 4-01 0346-03	- Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	9,67
11	B-01.01	P1-08	KNNR 2 0506-01	- Demontaż rynien dachowych i rur spustowych nadających się do użytku niezależnie od materiału.	m	95,52
12	B-01.01	P1-09	KNNR 2 0506-03 analogia	- Demontaż rur spustowych z PCV nadających się do użytku.	m	28
13	B-01.01	P1-10	KNR 4-01 0508-02	- Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	12,8
14	B-01.01	P1-11	KNR 4-01 0108-09	- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³	60,49
15	B-01.01	P1-11	KNR 4-01 0108-10	- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³	60,49
				- Krotność 4		
DZIAŁ 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSENIĄ KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ - GRUPA CPV 45200000-9						
Rozdział 1 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne roboty specjalistyczne. Klasa CPV 45260000-7						
* Podrozdział 1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe. Kategoria CPV 45262000-1						
16	B-02.01	P2-12	KNNR 2 1202-02 + KNNR 2 1202-03	- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 30 mm	m ²	4,62
17	B-02.01	P2-12	KNNR-W 3 0803-01	- Remont posadzki cementowej gr. 3 cm z zatarciem na gładko	m ²	4,62
18	B-02.01	P2-13	KNNR 2 1209-03	- Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mnr	m ²	4,62
19	B-02.01	P2-14	KNNR 2 1209-05	- Cokoliki wys. 15 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	8,86
20	B-02.01	P2-13	KNNR 2 1209-03	- Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mnr	m ²	4,86

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Kod pozycji Przedmiaru Robót	PODSTAWA WYCENY	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jednostka miary	Obmiar
21	B-02.02	P2-15	KNR 2-02 0219-05	- Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m2	2,58
22	B-02.02	P2-15	KNR-W 4-01 0203-13	- Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	4,02
23	B-02.02	P2-16	KNR 4-01 0311-05	- Uzupelnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 2 ceg. poziomo	m	95,52
24	B-02.01	P2-17	KNR-W 4-01 0313-03	- Uzupelnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg.	m	95,52
25	B-02.01	P2-18	KNR 2-02 2101-02	- Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/m2 i gr.do 6 cm	m2	17,53
26	B-02.01	P2-19	KNR 4-01 0322-02	- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	12
27	B-02.01	P2-20	KNR 2-17 1219-03	- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %	m2	6,4
28	B-02.03	P2-21	KNR.AT-05 1651-02	- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2	797,44
DZIAŁ 3 - ROBOTA WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.						
Grupa CPV - 45400000-1						
* Rozdział 1 - Tynkowanie. Klasa CPV 45410000-4						
29	B-03.01	P2-22	KNR 2-02 0903-01	- Tynki zewn.z.wytkę doborowe kat.IV na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m2	595,66
29	B-03.01	P2-22	KNR 2-02 0903-05	- Tynki zewn.z.wytkę doborowe kat.IV na oddziel.belkach słupach prostok. i ścianach cylindr.wyk.ręczn.	m2	52,82
29	B-03.01	P2-23	KNR 2-02 0918-01	- Zewn.bonie prostok.w tynku zwykłym	m	119,2
29	B-03.01	P2-24	KNR 4-01 0711-03	- Uzur.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	15,87
29	B-03.01	P2-23	KNR 2-02 0912-07	- Zewn.profile ciągnięte zwykłe o szer.w rozw.do 40cm	m	267,8
29	B-03.01	P2-25	KNR 2-02 0901-01	- Tynki zewn.z.wytkę kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m2	9,92
29	B-03.01	P2-24	KNR 4-01 0726-02	- Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 mtejscu) - tynki przy lukarnach	m2	4,22
29	B-03.01	P2-24	KNR-W 4-01 0735-09	- Uzupelnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach	m2	13,1
29	B-03.01	P2-26	NNRNB 202 2016-01	- schodowych na podłożu z tynku - Szpachlowanie tynków kominów klejem mrozoodpornym.	m2	13,1
* Rozdział 2 - Roboty malarskie i szklarskie. Klasa CPV 45440000-3						
Podrozdział 1 - Nakładanie powierzchni kryjących. Klasa CPV45442000-7						
30	B-03.02	P2-27	KNR 2-02 1505-02	- Gruntowanie ścian zewn. - podkład pod malowania farbami akrylowymi.	m2	965,02
31	B-03.02	P2-28	KNR 2-02 1505-10	- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	965,02
32	B-03.02	P2-29	KNR 4-01 1212-05	- Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	6,6
* Rozdział 3 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. Klasa CPV 45450000-6						
Podrozdział 1 - Roboty remontowe i renowacyjne. Kategoria CPV - 45453000-7						
33	B-03.01	P2-30	KNR-W 3 0613-01	- Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin	m2	595,66
34	B-03.01	P2-30	KNR-W 3 0613-05	- Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m2	10,15
35	B-01.01	P2-31	KNR 0-17 2608-01 analogia	- Ściany z elementów kamiennych - piaskowca. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni z dodatkiem środków chemicznych. Krotność 2	m2	10,15
36	B-01.01	P2-31	KNR K-01 0101-02 analogia	- Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi	m2	10,15
37	B-01.01	P2-31	KNR AT-08 0104-03 analogia	- Oczyszczenie powierzchni podłoża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej, środkami chemicznymi agregatem malarskim niskościśnieniowym z napędem elektryczny	m2	10,15

PRZEMMIAR ROBÓT REMONTOWYCH

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Kod pozycji Przemiaru Robót	PODSTAWA WYCENY	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jednostka miary	Obmiar
38	B-01.01	P2-31	KNR K-01 0101-02 analogia	- Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni kamieni porowatych - piaskowca.	m2	34,94
39	B-01.01	P2-31	KNR 0-17 2608-01 analogia	Ściany z elementów kamiennych - piaskowca. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni z dodatkami środków chemicznych. - Krotność 2	m2	34,94
40	B-03.04	P2-41	Kalkulacja własna	- Renowacja detali architektonicznych.	f-g	80
41	B-03.04	P2-41	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	- Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1,5 m2	m2	3,96
42	B-03.04	P2-42	KNR-W 4-01 0918-04 analogia	- Naprawa płaszczyn elem. stolarki - wstawienie fleków o pow. do 0,5 m2.	szt.	20
43	B-01.01	P2-43	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	- Dopłata do szlifowania elem. o pow. ponad 1,0 m2 pod lakierowanie lub politurowanie. - Krotność 3	m2	23,76
44	B-03.02	P2-43	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	- Dwukrotne lakierowanie wraz z dwukrotnym bejcowaniem stolarki drzwiowej i płaszczyn drewn. o pow. ponad 1,0 m2 - Krotność 2	m2	23,76
45	B-03.03	P2-44	KNR 4-01 0533-02	- Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej: Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowej.	m2	35,08
46	B-03.03	P2-44	KNR 4-01 0522-05	- Lukarny dachowe - Wymiana starego pokrycia lukarn na pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej.	m2	90
47	B-03.03	P2-44	KNR 2-02 0506-01	- Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej	m2	37,62
48	B-03.03	P2-44	KNNR 3 0607-05	- Parapety okienne - Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokiennikó	m2	19,87
49	B-03.05	P2-45	KNR 4-01 0507-01	- Wymiana pojedynczych dachówek karpiołek	szt.	120
50	B-03.03	P2-46	KNNR 2 0505-05	- Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe fi 15 cm	m	95,5
51	B-03.03	P2-47	KNNR 2 0505-07	- Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe fi 12 cm	m	56
52	B-03.03	P2-44	KNNR 2 0504-01	- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	17,13
53	B-03.03	P2-44	KNR 4-01 0533-02	- Wymiana obróbek blacharskich przy kominach z bl. cynkowo-tytanowej.	m2	17,13
54	B-03.03	P2-44	NNRNB 202.0541-01	- (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - Krawędzie czapek kominowych.	m2	4,22