
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA GAZOWA ODPROWADZENIE SPALIN WENTYLACJA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL.1-GO MAJA 84/2
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZESLAK
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0317-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR INS-TAL 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		8.50	m	8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR INS-TAL 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR INS-TAL 0203-05	Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR INS-TAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR INS-TAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR INS-TAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR INS-TAL 0206-03	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej /BEZ KOSZTÓW URZĄDZENIA/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 0336-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		3.0*10.0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
18	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż komina spalinowego ocieplanego z blachy kwasoodpornej wewnątrz na zewnątrz ocynk 130/200 komplet z skraplaczem wyczystką daszkiem przejściem przez ścianę, pułka uchwyty dł. 7,0 mb	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej ocieplanej z blachy ocynk 150/200 komplet z skraplaczem wyczystką daszkiem przejściem przez ścianę, pułka uchwyty dł. 7,0 mb	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000