
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI SOCJALNYCH
ADRES INWESTYCJI : 58-530 KOWARY UL. KOWALSKIEJ 24 NR4 I 5
INWESTOR : GMINA KOWARY
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. 1-GO MAJA 1A
BRANŻA : BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA, INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L.SKOWRON.
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : M. Drak
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2009R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2009R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Roboty w zakresie burzenia kod CPV 45111100-9			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.1	0701-04	lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	10.000	
		10.0			
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0109-09	do 1 km	m ³	0.300	
		10.0*0.03			
				RAZEM	0.300
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-	m ³		
d.1	0109-10	stępny 1 km	m ³	0.300	
		Krotność = 5			
		0.30			
				RAZEM	0.300
2	45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45311000-0			
4	KNR-W 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do	szt.		
d.2	0401-03	2.5 mm ² - 4 odgałęzienia	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.2	0307-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-	szt.		
d.2	0306-02	kiem ochronnym	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-	pomiar		
d.2	1208-01	wym	pomiar	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-03	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-	pomiar		
d.2	1208-02	zowym	pomiar	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.2	1205-05		pomiar.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.2	1205-06		pomiar.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
3	45410000-4	Tynkowanie kod CPV 45410000-4			
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i	m ²		
d.3	0711-02	słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i	m ²	10.000	
		pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu			
		10.0			
				RAZEM	10.000
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.3	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	12.630	
		3.80*2.60+5.35-2.60			
				RAZEM	12.630
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą	m ²		
d.3	0621-05	smarowania	m ²	10.000	
		10.0			
				RAZEM	10.000
4	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
4.1	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			
4.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian KOD CPV 45430000-0			
14	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.4.	1115-02		m	8.800	
		2			
		3.8+5.0			
				RAZEM	8.800
4.3	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3			
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.4.	1510-01	ków gładkich	m ²	67.910	
		3			
		67.91			
				RAZEM	67.910
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.4.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	67.910	
		3			
		3.80*2.60*2+5.35*2.60*2+3.80*5.35			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	67.910
17	KNR-W 2-02 d.4. 1509-02 3	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIA	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
18	KNR-W 2-02 d.4. 1019-04 3	Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 z parapetami zewnętrznymi i nawiewem	m ²		
		1.10*1.40*2	m ²	3.080	
				RAZEM	3.080
19	KNR-W 2-02 d.4. 1027-04 3	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		0.80*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
20	KNR-W 4-02 d.4. 0219-04 3	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-02 d.4. 0128-01 3	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-02 d.4. 0316-01 3	Wymiana trzonu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 d.4. 0315-05 ana- 3 logia	Montaż kuchenki elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-01 d.4. 0730-03 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		2.30*6.30+1.0	m ²	15.490	
				RAZEM	15.490
25	KNR-W 4-01 d.4. 0734-03 3	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		2.30*6.30+1.0	m ²	15.490	
				RAZEM	15.490
26	KNR-W 4-01 d.4. 1301-08 3	Wymiana lub uzupełnienie wyspów piwnicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-01 d.4. 0324-02 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-01 d.4. 0335-20 3	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-01 d.4. 0324-02 3	Obsadzenie kraterki nawiewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		C:\Program Files\Athenasoft\Norma ProKosztorysy\Lokale socjalneKowalska 24 m 5 socjal.kst			
5.1	45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych		45311000-0	
30	KNR-W 4-03 d.5. 0307-01 1	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-03 d.5. 0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 4-03 d.5. 1208-01 1	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4-03 d.5. 1208-02 1	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 4-03 d.5. 1205-05 1	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-03 d.5. 1205-06 1	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
5.2	45410000-4	Tynkowanie kod CPV 45410000-4			
36	KNR-W 4-01 d.5. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
37	NNRNKB d.5. 202 2013-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.95*2.20+2.60*2.20*2+4.0*2.90+2.60*2.95+10.0	m ²	47.200	
				RAZEM	47.200
5.3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
5.3.	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			
1					
5.3.	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian KOD CPV 45430000-0			
2					
38	KNR-W 2-02 d.5. 1124-06 3.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		4.0+2.90+4.0+2.60+2.60+2.95+2.95+2.95	m	24.950	
				RAZEM	24.950
5.3.	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3			
3					
39	KNR-W 2-02 d.5. 1510-01 3.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		4.0*2+2.9*2+2.90*2+2.60*(2.0)*2.20+10.0	m ²	41.040	
				RAZEM	41.040
40	KNR-W 4-01 d.5. 1204-08 3.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		41.0	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
41	KNR-W 2-02 d.5. 1509-02 3.3	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIA	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR-W 2-02 d.5. 1019-04 3.3	Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 z parapetem zewnętrznym oraz nawiewem	m ²		
		0.90*1.15	m ²	1.035	
				RAZEM	1.035
43	KNR-W 2-02 d.5. 1027-04 3.3	Drzwi zewnętrzne pływające pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z opaską	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 4-02 d.5. 0219-04 3.3	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-02 d.5. 0128-01 3.3	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-02 d.5. 0316-01 ana- 3.3 logia	Montaż grzejnika elektrycznego wiszącego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 4-02 d.5. 0315-05 ana- 3.3 logia	Montaż kuchenki elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-01 d.5. 0819-03 ana- 3.3 logia	Przybicie do podłóg płyt osb gr. 18 mm	m ²		
		4.0*2.90+2.60*2.95	m ²	19.270	
				RAZEM	19.270
49	KNR-W 2-02 d.5. 1123-02 3.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		4.0*2.90+2.60*2.95	m ²	19.270	
				RAZEM	19.270
50	KNR-W 4-01 d.5. 0324-02 3.3	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	kal. własna d.5. 3.3	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej 150/200 ocieplonej z blachy oc. z trójnikiem wyczystka ,skraplaczem i turbowentem dł. 3.50 mb	kmp		
		1	kmp	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-02 d.5. 1037-02 3.3	Drzwi piwniczne deskowe pełne	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 4-01 d.5. 0425-01 3.3	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR-W 4-01 d.5. 0425-02 3.3	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNR-W 4-01 d.5. 0425-06 3.3	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
56	KNR-W 2-02 d.5. 1605-01 3.3	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		18.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000