
PZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-GO MAJA 45
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZESLAK
DATA OPRACOWANIA : 09.02.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Roboty w zakresie burzenia kod CPV 45111100-9			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5.30*0.80+3.57*0.80+2.0*0.80+26.58	m ² m ²		
				35.276	
				RAZEM	35.276
2	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 35.28*0.03	m ³ m ³		
				1.058	
				RAZEM	1.058
3	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 analogia	Zerwanie starej płyty paździeżowej 2.0*3.83	m ² m ²		
				7.660	
				RAZEM	7.660
4	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1.058	m ³ m ³		
				1.058	
				RAZEM	1.058
2	45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych 45311000-0			
5	KSNR 5 d.2 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 6	wyp. wyp.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
6	KSNR 5 d.2 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły 2	wyp. wyp.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
7	KSNR 5 d.2 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły 2	wyp. wyp.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	KSNR 5 d.2 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany 5.0	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar . pomiar .		
				3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-03 d.2 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar . pomiar .		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-03 d.2 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 2	pomiar . pomiar .		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-03 d.2 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar . pomiar .		
				3.000	
				RAZEM	3.000
3	45410000-4	Tynkowanie kod CPV 45410000-4			
14	KNR-W 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 8.70	m ² m ²		
				8.700	
				RAZEM	8.700
15	NNRNKB d.3 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 26.58	m ² m ²		
				26.580	
				RAZEM	26.580
16	KNR-W 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 5.0*2	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
4	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
4.1	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg			
17	KNR-W 2-02 d.4. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.0*3.83+5.30*3.57	m ² m ²	 26.581	
				RAZEM	26.581
18	KNR-W 4-01 d.4. 0819-03 ana- 2 logia	Przybicie do podłóg płyt osb gr 12 mm 26.58	m ² m ²	 26.580	
				RAZEM	26.580
19	KNR-W 4-01 d.4. 0815-05 2	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 5.30*2+3.57*2+2.0*2+3.83*2	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400
4.3	45440000-3	Roboty malarskie			
20	KNR 0-17 d.4. 2608-03 3	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 5.30*2.45*2+3.57*2*2.45+2.0*2*2.45+3.83*2*2.45+26.58	m ² m ²	 98.610	
				RAZEM	98.610
21	KNR-W 4-01 d.4. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 72.0	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
22	KNR-W 4-01 d.4. 1214-02 ana- 3 logia	Ręczne zeskrabanie starej farby 72.0	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
23	KNR-W 2-02 d.4. 1510-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 98.61	m ² m ²	 98.610	
				RAZEM	98.610
24	KNR-W 4-01 d.4. 1209-04 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.03*1.28*2*4+0.93*1.09*2	m ² m ²	 12.575	
				RAZEM	12.575
25	KNR-W 4-01 d.4. 1206-02 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 3.83*1.20+3.50*1.20	m ² m ²	 8.796	
				RAZEM	8.796
5		Stolarka			
26	KNR-W 2-02 d.5 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.80*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
27	KNR-W 2-02 d.5 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty instalacyjne gaz ,kanalizacja , woda			
28	KNR-W 2-15 d.6 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.5	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
29	KNR-W 2-15 d.6 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.6 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-15 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.6 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.6 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 0.50	m m	0.500	
				RAZEM	0.500