

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku					
1	45453100-8	Remont elewacji			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	(11.3+2*1.0)*7.5+2.7*2*7.5+8.04+7.5	m ²	155.790	
				RAZEM	155.790
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	(10.9+1.0*2)*12*2	m ²	309.600	
				RAZEM	309.600
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02 cokół	(12.57+1.19+12.6+2.08+1.57*2+2.1)*0.9+0.6*(0.25+0.4)*2+6.0+2.5*1.4*2	m ²	44.092	
				RAZEM	44.092
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02 pęknięcia i zarysowania, miejsca zawilgocone	5.0+2.0*2.5*3+2.0*1.5*4	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
5	TZKNBK VIII	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach ceglanych o powierzchni do 5 m2	m ²		
d.1	01-18 z poz. 2	44.1+32	m ²	76.100	
				RAZEM	76.100
6	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane łącznie z podkładem o powierzchni drapanej do 5 m2 na ścianach	m ²		
d.1	01-10 z poz. 2	44.1+32	m ²	76.100	
				RAZEM	76.100
7	TZKNBK VIII	Tynki boniowane o powierzchni do 5 m2 - zaprawa wapienna lub cem.-wap.	m ²		
d.1	01-06 cokół	44.1	m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
8	TZKNBK VIII	Tynk zewnętrzny barwiony kat. III z wykonaniem podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szerokości do 15 cm	m ²		
d.1	02-41	((2.1*2+2.55)*2+(2.1*2+1.2)*8)*0.15	m ²	8.505	
				RAZEM	8.505
9	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciążonych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
d.1	03-84 ściana nad garażem	(5.95-1.3)*6+11.32	m	39.220	
				RAZEM	39.220
10	TZKNBK VIII	Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szerokości do 15 cm	m ²		
d.1	02-61 uzupełnienie ościeży okien	0.5*8*0.15+(2.5*2+1.25)*0.15	m ²	1.538	
				RAZEM	1.538
11	TZKNBK VIII	Tynk zewnętrzny szlachetny szlifowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z oszlifowaniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szerokości do 30 cm	m ²		
d.1	02-65 drzwi wejściowe	(2.7*2+1.4)*0.3	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
12	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciążonych szlachetnych szlifowanych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
d.1	03-124 gzyms nad I p	1.2+1.15	m	2.350	
				RAZEM	2.350
13	TZKNBK VIII	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
d.1	02-25 ściana od str bud nr 5	8.04*(5.95+1.3)	m ²	58.290	
				RAZEM	58.290
14	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m ²		
d.1	01-02 słupy balkonu	0.3*4*2.6*2	m ²	6.240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.240
15 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
16 d.1	TZKNBK XV 0104-01 analogia - grunt emul- syjny	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem - obm poz. 15-19 45.5+249.3+62.3+58.3+36.2	m ² m ²	451.600	451.600
				RAZEM	451.600
17 d.1	TZKNBK XV 0106-01 analogia ścia- na gładka 80 % pow	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jedno- krotnie ((12.57+1.19+12.6+2.08+1.57*2+2.1)*5.95+((9.9+8.68)/2*2.45+8.68*3.2*0.5)*2+ 9.23*(5.95-1.3))	m ² m ²	316.613	316.613
				RAZEM	316.613
18 d.1	TZKNBK XV 0107-04 analogia profi- le 20 % pow	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm ((12.57+1.19+12.6+2.08+1.57*2+2.1)*5.95+((9.9+8.68)/2*2.45+8.68*3.2*0.5)*2+ 9.23*(5.95-1.3))*0.2	m ² m ²	63.323	63.323
				RAZEM	63.323
19 d.1	TZKNBK XV 0106-01 ściana od str b nr 5	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jedno- krotnie 8.04*(5.95+1.3)	m ² m ²	58.290	58.290
				RAZEM	58.290
20 d.1	TZKNBK XV 0106-01 słupy balkonu	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jedno- krotnie 0.3*4*2.6*5+(5.0+1.57*2)*(1.2*2+0.6+0.3)	m ² m ²	42.462	42.462
				RAZEM	42.462
21 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 22.5	m ² m ²	22.500	22.500
				RAZEM	22.500
22 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 22.5	m ² m ²	22.500	22.500
				RAZEM	22.500
23 d.1	TZKNBK XVIm 0110- 04 naprawa schodów wej- ściowych ka- miennych	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekroju elemen- tu do 0.06 m2 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
24 d.1	TZKNBK XVIm 0110- 01 wejście	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm 1.4	m m	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
25 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km (44.1+32)*0.03	m ³ m ³	2.283	2.283
				RAZEM	2.283
2		Wymiana pokrycia dachu			
26 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (8.04+2.08+1.2+0.4*2)*(4.05+4.65)*2+2.74*3.2*2	m ² m ²	228.424	228.424
				RAZEM	228.424
27 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.1*2+2.7*2-4.5	m m	25.100	25.100
				RAZEM	25.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		(5.8+1.3)*3	m	21.300	
				RAZEM	21.300
29	KNR 4-01 d.2 0535-08 kominy i ko- sze	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0.4+1.05+0.4+1.3)*2*0.6+2.7*0.7*2	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
30	TZKNBK V - d.2 143	Wykonanie wjazdu kominiarskiego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	TZKNBK V - d.2 136	Wymiana odeskowania dachów pod papę	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR-W 4-01 d.2 0420-02 podbitka oka- pu dachu	Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni 2.0-5.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakład	m ²		
		(4.05+4.65)*2*2*0.5+2.5*0.5*2+(11.5+2.74)*0.5	m ²	27.020	
				RAZEM	27.020
33	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		(0.4*0.98)*1.25+(0.4*1.3)*2.15	m ³	1.608	
				RAZEM	1.608
34	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.2 0531-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - kominy, okna dachowe, wyłaz kominiarski	m ²		
		((0.4+0.98)*1+(0.4+1.3)*1.95)*0.6+(0.8+0.5)*2*0.4*3	m ²	5.937	
				RAZEM	5.937
36	TZKNBK VI - d.2 19 podkład pod łupek	Krycie dachów papą asfaltową jedną warstwą na podłożu drewnianym na lepiku	m ²		
		(8.04+2.08+1.2+0.4*2)*(4.05+4.65)*2+2.74*3.2*2	m ²	228.424	
				RAZEM	228.424
37	KNR AT-09 d.2 0602-02	Płytki z włóknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie niemieckie powierzchni pionowych płytkami 20x20 cm przy powierzchni do 5,0 m2	m ²		
		228.4+(4.05+4.65)*4*0.2	m ²	235.360	
				RAZEM	235.360
38	KNR 4-01 d.2 0403-03 obudowa ko- minów analo- gia	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25 mm - obudowa komina - listwy grub. 4 cm i płyta osb 18 mm	m ²		
		(0.4+0.98)*1+(0.4+1.3)*1.95	m ²	4.695	
				RAZEM	4.695
39	TZKNBK VI - d.2 115 kominy płytki struktonit	Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób angielski, pojedynczo prosto lub ukośnie taflami gotowymi o wymiarach 21 x 21 cm	m ²		
		(0.5+1.08)*2*1.0+(0.5*1.4)*2*1.95	m ²	5.890	
				RAZEM	5.890
40	Analiza włas- d.2 na kalk. własna	Montaż daszków z blachy cynkowej na kominach	m ²		
		0.8*1.3+0.8*1.6	m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
41	KNR 0-15 d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(0.7+1.4)*4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
42	KNR 0-15 d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR K-05 d.2 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
44	KNR K-05 d.2 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z plotkiem $(8.04+2.08+1.2+0.4*2)*2-4.5+2.75*2$	m m	 25.240	
				RAZEM	25.240
45	KNR K-05 d.2 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-02 d.2 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku $(8.04+2.08+1.2+0.4*2)*2-4.5+2.75*2$	m m	 25.240	
				RAZEM	25.240
47	KNR-W 2-02 d.2 0527-03 materiał z rozbiórki	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku 21.3	m m	 21.300	
				RAZEM	21.300
48	KNR 2-15 d.2 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych meto- dą wciskową 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3		Renowacja drzwi drewnianych			
49	TZKNBK XII d.3 0104-12	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych; przestругanie wrębów i wstawienie listew z profilem lub wrębem o długości do 0.5 m 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
50	TZKNBK XII d.3 0201-15	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki pionowe 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
51	TZKNBK XII d.3 0201-17	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome dolne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
52	TZKNBK XII d.3 0202-22	Wymiana płyciny z desek o gr. 34 mm z rozebraniem skrzydeł drzwiowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
53	TZKNBK XII d.3 0206-33	Przeklejenie skrzydła drzwiowego o powierzchni ponad 2.0 m2 1.5*2.8	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
54	TZKNBK XII d.3 0502-143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	TZKNBK XII d.3 0504-187	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
56	TZKNBK XII d.3 0504-200	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwykłego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57	TZKNBK XII d.3 0504-215	Założenie na nowym miejscu zasuwki drzwiowej przykręcanej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58	TZKNBK XII d.3 0419-106	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o powierzchni ponad 1.0 m2 1.4*2.5	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
59	TZKNBK XII d.3 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzo- nych w ścianach - elementy pionowe 2*1.2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
60	TZKNBK XV d.3 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpie- czenie itp.) 1.45*2.5*(2+0.25+0.5)	m ² m ²	 9.969	
				RAZEM	9.969
61	TZKNBK XV d.3 0434-01	Zagruntowanie drewna 1.45*2.5*(2+0.25+0.5)	m ² m ²	 9.969	
				RAZEM	9.969

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.3	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 1.45*2.5*(2+0.25+0.5)	m ² m ²	 9.969	
				RAZEM	9.969
63 d.3	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 1.45*2.5*(2+0.25+0.5)	m ² m ²	 9.969	
				RAZEM	9.969
64 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.45*2.35	m ² m ²	 3.408	
				RAZEM	3.408
65 d.3	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.45*2.35	m ² m ²	 3.408	
				RAZEM	3.408
66 d.3	Analiza własna kalk. własna	Dostawa drzwi drewnianych - wejście tylne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000