

---

## PZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów  
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 36  
INWESTOR : ZEZK KOWARY  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK  
DATA OPRACOWANIA : 2009-04-20

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2009-04-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Dach papa</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 0526-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 12 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 13.20+9.30	m m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
2	KNNR 2 d.1 1501-01	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m, dla kompletu rusztowań 300 m2 Obmiar dodatkowy  (13.00+9.00)*5.0	m <sup>2</sup>	110.000	0.000
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0420-03	Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni 5.0-10.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakład 6.60+4.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>
5	KNR-W 4-d.1 01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 6.60+4.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>
6	KNR-W 4-d.1 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (9.20+13.20)/2*6.50+30.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
7	KNR-W 4-d.1 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 (9.20+13.20)/2*6.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.800</b>
8	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 9.30*0.25+13.20*0.25+6.50*0.50+(9.20+7.90+7.90)*0.33+3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.125</b>
9	KNR-W 4-d.1 01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR-W 4-d.1 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 103.0*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
11	NNRNKB d.1 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 103.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
12	KNR-W 2-d.1 02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 103.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
13	KNR-W 4-d.1 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 103.0*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.090</b>
14	KNR-W 4-d.1 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 103.0*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.090</b>
15	KNR-W 4-d.1 01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>