

Parking przy ul. Brzozowej

Kosztorys ofertowy

CPV 4510000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45233222-1, 45232452-5, 45112710-5, 45233221-4, 45233290-8

Ip	SSTWiORB	CPV	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111000-1							
1	D-M-00.00.00	45111000-1	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna, tymczasowa organizacja ruchu itp.	kpl.	1,00		
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-1							
2	D-01.01.01	45111000-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg liczba miejsc parkingowych 17+4	km	0,056		
3	D-01.02.04	45111000-1	Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 25cm 285	m ²	285,000		
4	D-01.02.04	45111000-1	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie z oporem 60	mb.	60,000		
5	D-01.02.04	45111000-1	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr 15 cm 290	m ²	290,00		
6	D-04.01.01	45111000-1	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł 15 cm wraz z jego profilowaniem, zagęszczeniem i z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy 50	m ²	50,00		
7	D-04.01.01	45111000-1	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł 16 cm wraz z jego profilowaniem, zagęszczeniem i z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy 300	m ²	300,00		
III PARKINGI JEZDNI CPV 45233123-7							
8	D-04.01.01	45233121-3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300	m ²	300,00		
9			Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu mieszanką popiołowo cementową gr 25 cm 285	m ²	285,00		

10	D-04.04.02	45233121-3	wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa gr 20 cm 285	m ²	285,00		
11	D-08.02.02	45233123-7	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem - piaskowej 285	m ²	285,00		
12	D-08.01.01	45233121-3	Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem 70	m	70,00		
IV	ODWODNIENIE DROGI CPV 45232452-5						
13	D-03.03.01	45232452-5	Wpust uliczny	Szt	2,00		
14	D-03.03.01	45232452-5	Ułożenie drenażu podłużnego fi 80 (za krawężnikami)	m	70,00		
15	D-03.02.02	45232452-5	Studnia kanalizacyjna betonowa fi 1000	szt	2		
16	D-03.02.01		Przykanaliki fi 200	m	103,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							