

KOSZTORYS OFERTOWY :
Remont ul. Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN/jedn.	PLN
I.						
1	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	2,00		
2	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	5,00		
3	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	2,00		
4	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76-99 cm)	szt.	3,00		
5	D 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 6 km	mp	12,00		
6	D 2.03.01	Zasypanie wykopów .punktowych, pospółką po karczach z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m3	18,00		
7	D 01.02.03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	243,90		
8	D 01.02.01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie	m2	372,80		
9	D 01.02.01	Rozebranie przepustów rurowych wraz z ławą - rury betonowe o śr. 40 cm	m	12,00		
10	D 02.01.00	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m2	414,00		
11	D 01.02.03	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m2	372,80		
12	D 01.02.01	Wywiezienie gruzu, gruntu z korytowania poszerzeń, zjazdów, rowów, podbudowy i nawierzchni samochodami na odległość 6 km	m3	395,00		
II.						
13	D 06.03.01	Wykonanie (odtworzenie) rowów z wyprofilowaniem dna szer. 0,4 m i skarp 1:1 z dopasowaniem niwelety dna rowu do dna przepustów	m	185,00		
14		Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty z rur PEHD (w ilości żwiru należy przewidzieć na obsypkę rur PEHD 20 cm powyżej górnej krawędzi rury)	m3	5,40		
15	D 01.02.02	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE-HD o średnicy 40 cm	m	18,00		
16	D 06.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem dla przepustów	szt	4,00		
17	D 06.01.01	Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys.do 4 m) o pow.płaskich i sferycznych	m2	30,00		
III. Roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie						
18	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	786,80		
19	D 02.01.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.8 km - dowóz materiału na nasyp	m3	152,50		
20	D 02.03.01	Wykonanie nasypu pod poszerzenie z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m3	152,50		
21	D 01.02.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm	m2	648,80		

22	D.01.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	648,80		
23	D 041.04.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - na poszerzeniach, remontach cząstkowych	m2	625,80		
24		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 152,00		
25	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych jezdni	m2	1 152,00		
26	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m2	1 152,00		
27	D 01.02.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	1 152,00		
28		Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie szerokości 0,5 m i o grubości średnio 8 cm	m3	11,20		
29	D 04.03.01	Powierzchniowe utrwalenie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2	280,00		
30		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - kapa zaworu wodociagowego	m3	0,05		
				Wartość netto:		
				Podatek VAT (23 %):		
				Wartość brutto:		

Kowary, dnia