

Kosztorys ofertowy

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		obmiar	nazwa		
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTAWCZE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,17	km		
2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 10-15 cm <i>krotność= 1,00</i>	12,00	szt		
3	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni <i>krotność= 1,00</i>	0,01	ha		
4	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km <i>krotność= 1,00</i>	3,50	m-p		
5	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km <i>krotność= 1,00</i>	6,00	m-p		
6	Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km <i>krotność= 3,00</i>	9,50	m-p		
7	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do odzysku <i>krotność= 1,00</i>	656,00	m2		
8	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	339,00	m		
9	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	320,00	m		
10	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	400,00	m2		
11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km <i>krotność= 1,00</i>	25,00	m3		
12	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km <i>krotność= 15,00</i>	25,00	m3		

2	CPV 451 00000-8 ROBOTY ZIEMNE				
13	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III <i>krotność= 1,00</i>	150,00	m3		
14	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV <i>krotność= 5,00</i>	100,00	m3		
15	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III <i>krotność= 1,00</i>	50,00	m3		
				Razem:	
3	CPV 45233000-9 PODBUDOWY				
16	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego <i>krotność= 1,00</i>	1 401,00	m2		
17	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>krotność= 1,00</i>	1 401,00	m2		
18	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 25 cm <i>krotność= 1,00</i>	649,00	m2		
19	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność= 1,00</i>	1 713,00	m2		
20	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	244,00	m		
21	Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) <i>krotność= 1,00</i>	175,86	m		
22	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m		
23	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości: 15 cm - z wypełnieniem komór kruszywem <i>krotność= 1,00</i>	375,00	m2		
				Razem:	

4	CPV 45233000-9 NAWIERZCHNIE				
24	Nawierzchnie z kostki kamiennej ,na podsypce żwirowej - kostka kamienna Inwestora <i>krotność= 1,00</i>	752,00	m2		
25	Zatoki parkingowe i chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	730,00	m2		
				Razem:	
5	CPV 45111000-8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
26	Balustrady na murze oporowym oraz bariera na schodach 1 m barier 28,0 kg <i>krotność= 1,00</i>	25,00	m		
27	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm <i>krotność= 1,00</i>	5,00	szt		
28	Naprawy ścieków ulicznych z kostki kamiennej,nieregularnej układanej w dwóch rzędach na podsypce piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	22,00	m		
29	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm <i>krotność= 1,00</i>	625,00	m2		
30	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową <i>krotność= 1,00</i>	10,00	m		
31	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,7 m <i>krotność= 1,00</i>	30,00	szt		
32	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15 (B-15), objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 <i>krotność= 1,00</i>	1,20	m3		
33	Studnie deszczowe do przerubki <i>krotność= 1,00</i>	2,50	m3		
				Razem:	
6	CPV 45231000-5 OŚWIETLENIE ULICZNE				
34	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV <i>krotność= 1,00</i>	60,00	m3		

35	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV <i>krotność= 1,00</i>	60,00	m3		
36	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVR fi 75 mm do kabli w rowach kablowych <i>krotność= 1,00</i>	165,00	m		
37	Układanie uziomów w rowach kablowych <i>krotność= 1,00</i>	165,00	m		
38	Ręczne układanie kabla YAKXS 4x35 mm ² , 0,6/1kV w rowach kablowych ,zabezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6mm,gat.I-II <i>krotność= 1,00</i>	165,00	m		
39	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg - typu ISPE -9m <i>krotność= 1,00</i>	5,00	szt		
40	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. <i>krotność= 1,00</i>	4,00	szt		
41	Montaż opraw oświetleniowych przy ulicy Górnicy w celu oświetlenia terenu utwardzonego. <i>krotność= 1,00</i>	1,00	szt		
42	Obróbka na sucho kabli <i>krotność= 1,00</i>	10,00	szt		
43	Badanie linii kablowej o ilości żył - 4 <i>krotność= 1,00</i>	12,00	odcinek		
				Razem:	
				VAT:	
				Ogółem:	