

|  |          |  |                         |
|--|----------|--|-------------------------|
| <b>PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KOWARACH</b>           |          |  | <b>SK</b><br>architekci |
| ST- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2012 | Poz. 0.1 | <b>WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT<br/>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> | 01-SPEC-WYM.OG./2012    |

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

Kod CPV

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
Przebudowa stadionu miejskiego w Kowarach  
Opracowanie: SK-ARCHITEKCI Pracownia Architektoniczna – Karolina Szkapia**

1.1. Roboty rozbiórkowe  
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, demontażem związanym z robotami pod nazwą „Przebudowa stadionu miejskiego w Kowarach”.

1.1.2. Zakres robót

Przewiduje się wyburzenia, rozbiórki i demontaż:  
-rozbiórka starych ławeczek trybun wraz z fundamentami i pozostałością schodów  
-rozbiórka istniejącego ogrodzenia wokół płyty boiska wraz z krawężnikami.  
-demontaż istniejących siedzeń na trybunach ziemnych  
-demontaż betonowych płyt na trybunach ziemnych

1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz, stal, drewno, ziemia, humus,

1.1.4. Sprzęt

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5. Transport

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowładawczy.  
Odwiezienie materiałów z rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko odpadów.  
Nie należy używać gruzu do ponownego użycia. Transport materiału pokrywczego (papy, lepiku i innych materiałów izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji - należy we własnym zakresie rozeznaczyć rynek.  
Transport gruzu.

1.1.6. Wykonanie robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.  
Wykonać stosowne zabezpieczenia.

|   |                 |  |                             |
|---|-----------------|--|-----------------------------|
| <b>PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KOWARACH</b>                  |                 |  | <b>SK</b><br>architekci     |
| <b>ST- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2012</b> | <b>Poz. 0.1</b> | <b>WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT<br/>ROBOTY<br/>ROZBIÓRKOWE</b> | <b>O1-SPEC-WYM.OG./2012</b> |

#### 1.1.7. Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

#### 1.1.8. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiarową robót jest dla:

- rozbieganych konstrukcji betonowych i murowych - m<sup>3</sup>,
- stolarki – szt,
- stali – kg.

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót.

#### 1.1.9. Odbiór robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementów na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R.

#### 1.1.10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- demontaż lub rozbiórkę,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska),
- likwidacja stanowiska roboczego.