

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stworzenie plenerowego miejsca edukacji - Magiczny Ogród - II etap

Kosztorys obejmuje prace związane z remontem terenu użytkowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Kowar.

Zakres prac obejmuje:

- a) rozbiórkę istniejącego krótkiego chodnika z kostki betonowej na podłożu betonowym, ułożonego przy budynku SMK - ok. 6,0 m²,
 - b) roboty ziemne - przygotowanie terenu pod ułożenie chodnika, podłoża pod scenę i pod "widownię",
 - c) wyłożenie nawierzchni chodników i sceny betonowymi płytami ażurowymi typu Meba 60*40*8 cm, układanymi bez przerw, na podłożu przepuszczalnym - podłożu żwirowe z geowłókniną, wypełnienie otworów w płytach drobnym żwirem
 - d) utwardzenie terenu pod "widownią" tłuczniem kamiennym i drobnym kruszywem - kłińcem
- b) wywóz ziemi

Chodniki, oraz utwardzenie widowni obramowane obrzeżami granitowymi - nazwa handlowa - opornik granitowy surowo-lupany, o przekroju 12*25 cm.

Roboty pozostałe:

Montaż stopni kamiennych granitowych przy scenie oraz na chodniku wewnętrznym. Nawierzchnia stopni szorstka.

Chodniki i teren widowni ograniczony obrzeżami granitowymi - nazwa handlowa - opornik granitowy surowo-lupany, o przekroju 12*25 cm, na ławie betonowej.

Pod płyty ażurowe chodników i sceny oraz pod nawierzchnię żwirową widowni należy ułożyć geowłókninę typ PES 200C lub równoważną. Na geowłókninie ułożyć podsypkę piaskową, po wyrównaniu na podsypce ułożyć płyty Meba.