

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>budynek B</b>					
1		<b>BUDYNEK B</b>			
1.1		<b>PRACE PRYGOTOWAWCZE</b>			
1	TZKNBK V - d.1. 002	Rusztowanie zewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
1		150	m <sup>2</sup>	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
1.2		<b>PRACE ELEKTRYCZNE</b>			
2	KNNR 5 d.1. 0407-01	Wyłącznik RCD z członem nadprądowym 30mA B5 AC	szt.		
2		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR-W 5-08 d.1. 0407-02	Montaż zegaru astronomicznego 1F	szt		
2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR AT-15 d.1. 0101-03 z. 2 sz. 2.4.	Układanie pionowego okablowania YKY 3x1,5mm2	m kab- la		
		80	m kab- la	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
5	KNNR 5 d.1. 0303-02	Montaż puszek elektrycznych	szt.		
2		75	szt.	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
6	KNR 5-08 d.1. 0508-03	Montaż naświetlaczy liniowych na elewacji	szt.		
2		11	szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
7	KNNR 5 d.1. 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na elewacji	kpl.		
2		42	kpl.	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
8	d.1. cena zakła- dowa	Pomiary elektryczne	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.3		<b>DOM TRADYCJI</b>			
1.3.		<b>PRACE ELEKTRYCZNE</b>			
1					
9	KNR 0-31 d.1. 0211-01	Montaż rozdzielnicy natynkowej IP66	szt.		
3.1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNNR 5 d.1. 0407-01	Montaż zabezpieczeń nadprądowych	szt.		
3.1		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
11	KNR-W 5-08 d.1. 0407-02	Montaż zegaru astronomicznego 1F	szt		
3.1		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR AT-15 d.1. 0101-03 z. 3.1 sz. 2.4.	Układanie pionowego okablowania YKY 3x1,5mm2	m kab- la		
		40	m kab- la	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
13	KNNR 5 d.1. 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na elewacji + wysięgników projektowych	kpl.		
3.1		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	KNNR 5 d.1. 0716-01	Układanie kabli YDY 2x1,5mm2	m		
3.1				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
15		Montaż łącznika 1 polowy n/t lub p/t	szt.		
d.1.	cena zakładowa				
3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Wynajem podnośnika do prac montażowych	kpl.		
d.1.	cena zakładowa				
3.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Pomiary elektryczne	kpl.		
d.1.	cena zakładowa				
3.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>RATUSZ</b>		RAZEM	1,000
2.1		<b>PRACE ELEKTRYCZNE</b>			
18	KNR AT-15	Układanie pionowego okablowania YKY 3x1,5mm2	m kabla		
d.2.	0101-03 z. 1 sz. 2.4.		m kabla	30,000	
		30			
				RAZEM	30,000
19	KNNR 5	Montaż projektorów oświetleniowych na słupach	kpl.		
d.2.	1008-03				
1		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
20		Podłączenie nadajnika DMX wifi	kpl.		
d.2.	cena zakładowa				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Podłączenie odbiornika DMX wifi	kpl.		
d.2.	cena zakładowa				
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
22		Montaż panelu sterującego	kpl.		
d.2.	cena zakładowa				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Wynajem podnośnika do prac montażowych	kpl.		
d.2.	cena zakładowa				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24		Pomiary elektryczne	kpl.		
d.2.	cena zakładowa				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000