

Kosztorys Ofertowy
Remont chodnika przy Bema (strona prawa na zgłoszenie)

lp	SST	PVC	Elementy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn	wartość
1	DM-01.02.03		Rozbiórka chodników z płytek betonowych wraz z wywozem na wysypisko na odl . 6 km	m ²	502		
2	DM-01.02.03		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr 10 cm wraz z kosztami wywozu na wysypisko na odl 6 km wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu	m ²	502		
3	D 01.02.03		Rozebranie krawężników kamiennych pozostałość do wywozu wskazane miejsce przez Zamawiającego	m ²	216		
4	D 01.02.03		Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z kosztami wywozu na odl. 6 km	m	460		
5			Warstwa podbudowy z mieszanki z kamienia łamanego 0/31 o gr 15 cm po zagęszczeniu	m ²	502		
6			Krawężniki betonowe wraz ławą betonowej na podsypce piaskowej	mb-	216		
7			Chodnik z kostki betonowej gr 6 cm kostka kolorowa szarego, spoiny wypełnione pisakiem	m ²	502		
8			Ułożenie obrzeżny 30x8 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	460		
9			Humusowanie i obsianie przy grubości warstw humusu 5 cm	m ²	100		
10			Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	10		
11			Znaki drogowe A-7 – 3 szt , D-18 z tablicą typ T- 5 szt , D-6 – 6szt	szt	14		
12			Przełożenie kostki kamiennej wzdłuż krawężnika na szer. 20 cm	m2	45		
13			Nasadzenie drzew i krzewów (głó pośredni „Rubra plena” łacińska nazwa – Crataegus x media „ Rubra Plena o wysokości 1,5 m	Szt	13		
14			Nasadzenie jarzęb pospolity	szt	13		

lp	SST	PVC	Elementy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn	wartość
			Fastigiata łącińska nazwa Sorbus aucuparia o wysokości 1,5 m				
15			Krzewy – berberys thumberga „Aurea” łącińska nazwa Berberis thumbergii	szt	2		
Razem							
Podatek VAT %							
Ogółem							