

Kosztorys Ofertowy

Budowa oświetlenia ul. Rejtana w Kowarach

lp		Elementy	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	wartość
1		Montaż szafki z tablicą bezp. ośw. SO	szt	1		
2		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 10 x 0,4 x 0,7 m ³	m ³	2,80		
3		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	2,80		
4		Ułożenie rur osłonowych Arota KR 50	m	12		
5		Układanie uziomów w rowach kablowych	m	695		
6		Układanie kabli YAKY 4 x 25 mm ² w rowach kablowych ręcznie	m	12		
7		Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2		
8		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 516 x 0,4 x 0,7 m ³	m ³	145		
9		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m ³	m ³	145		
10		Założenie rur osłonowych Arota KR 50 m	m	560		
11		wykonanie przepustu sterowanego	m	35		
12		Układanie uziomów w rowach kablowych	m	595		
13		Układanie kabli YAKY 4 x 25 mm ² w rowach kablowych ręcznie	m	610		
14		Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	32		
15		Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.1 m ³ pod słupy oświetleniowe	szt	15		
16		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg o wysokości 8	szt	15		
17		Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych 1,0 m/1m na słupie	szt	15		
18		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 150 W na wysięgniku	szt	15		
19		Montaż przewodów do opraw oświetlenia -wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	Kpl przew.	15		
20		Pomiary elektryczne	Szt	35		
21		Inwentaryzacja geodezyjna	m	600		
Razem:						
VAT 23 %						
Ogółem:						