

Kosztorys inwestorski
Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza, ul. Górniczej w Kowarach

lp	SST	PVC	Elementy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn	wartość
1	DM-01.02.03	45.23.32.51-3	Rozbiórka chodników z płytek betonowych-30x30 wraz z wywozem na wysypisko na odl . 6 km	m ²	518		
2	DM-01.02.03	45.23.32.51-3	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr 10 cm wraz z kosztami wywozu na wysypisko na odl 6 km	m ²	518		
3	D 01.02.03	45.23.32.51-3	Rozebranie krawężników betonowych do wywozu wskazane miejsce przez Zamawiającego	m ²	247		
4	D 01.02.03	45.23.32.51-3	Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z kosztami wywozu na odl. 6 km	m	444		
5	D 04.01.01	45.23.32.51-3	profilowanie i zagęszczenie gruntu i wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki z kamienia łamanego 0/31 o gr 10 cm po zagęszczeniu	m ²	518		
6	D 08.0101	45.23.32.51-3	Krawężniki betonowe wraz ławą betonowej z oporem	mb-	247		
7	D 08.02.02.00	45.23.32.51-3	Chodnik z kostki betonowej gr 6 cm kostka kolorowa szarego, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	518		
8	D 08.03.01	45.23.32.51-3	Ułożenie obrzeżny 30x8 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	444		
9	D 06.01.01	45.23.32.51-3	Humusowanie i obsianie przy grubości warstw humusu 5 cm	m ²	50		
10	D 03.02.01	45.23.32.51-3	Regulacja studzienek dla urządzeń pod ziemnych	szt	3		
12	D 08.02.02	45.23.32.51-3	Przełożenie kostki kamiennej wzdłuż krawężnika na szer. 1m	m ²	247		
13		45.23.32.51-3	Naprawa schodów (1,70x 0,50x 5 szt) betonem ze środkiem wzmacniającym.	m ²	4,25		
Razem							
Podatek VAT 23 %							
Ogółem :							