

CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Kosztorys ofertowy

L p	SSTWiO R	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
1.	D- 01.02.03	Roboty rozbiórkowe- usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej o gr 6 cm wraz z utylizacją	m ²	1200		
2.	D 04.01.01	korytowanie na gł. 37 cm profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1200		
II ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
3.	D- 04.04.01	Podbudowa z warstwy odsączającej z pospółki o gr 5 cm po zagęszczeniu	m ²	1200		
4.	D. 04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm po zagęszczeniu	m ²	1200		
5.	D- 08.03.01	Wymiana krawężniki betonowe 30x 15 na ławie betonowej z oporem	m	450		
6.	D- 04.03.01	Skropienie podłoża emulsją asfaltową	m ²	1200		
7.	D- 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 mm o gr 7 cm	m ²	1200		
8.	05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o gr 5 cm	m ²	1200		
9.	D.06.01.0 1	Humusowanie ziemią urodzajna i wykonanie trawników	m ²	200		
10	D- . 03.02.01a	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej kratki ściekowych, zaworu gaz, zaworu wodociągu.	szt	15		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						