

I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Jezdnia o szerokości 4,00- 4,15 m nawierzchnia uszkodzona przez skutki powodzi. Docelowa Konstrukcję jezdni zaprojektowano w sposób następujący:

- *roboty rozbiórkowe i korytownie (roboty ziemne)*
- *Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne*
- *Podbudowa z niesortu kamiennego 5 cm i kruszywa łamanego 5/32 – 20 cm*
- *krawężników betonowe na zaprawie betonowej*
- *skropienie podbudowy asfaltem*
- *Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 0 – gr 7 cm*
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - gr 5 cm*

PRZEDMIAR ROBÓT**CPV 45.23.32.52-0**

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1		
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE						
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa w terenie pagórkowatym	km	0,19		
3	D-04.01.01	Roboty rozbiórkowe i ziemne	m ²	776		
4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	776		
III ROBOTY DROGOWE						
5	D-04.04.02	Podbudowa z niesortu kamiennego i 5 cm + kruszywa łamanego 5/32 - 20 cm	m ²	776		
6	D-08.03.01	Krawężniki betonowe nowe na zaprawie betonowej z oporem	m	550		
7	D-04.03.01	Skropienie podłoża emulsją asfaltową	m ²	776		
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 gr 7 cm	m ²	776		
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr 5 cm	m ²	776		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
RAZEM				

