

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	
d.1		0.086	km	
				0.086
2	D.01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	
d.1		5	szt.	
				5.000
3	D.01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	
d.1		2	szt.	
				2.000
4	D.01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	
d.1		1	szt.	
				1.000
5	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	
d.1		5	szt.	
				5.000
6	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	
d.1		2	szt.	
				2.000
7	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	
d.1		1	szt.	
				1.000
8	D.01.02.01	Ścinanie i karczowanie krzewów śnieguliczki	ha	
d.1		0.003	ha	
				0.003
9	D.01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 6 km	mp	
d.1		1.90	mp	
				1.900
10	D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 6 km	mp	
d.1		1.14	mp	
				1.140
11	D.01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 6 km	mp	
d.1		3.04	mp	
				3.040
2		ROBOTY ZIEMNE		
12	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 6 km wraz z kosztami składowania ziemi - korytowanie	m ³	
d.2		248.80	m ³	
				248.800
3		PODBUDOWY		
13	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	
d.3		311.30	m ²	
				311.300
14	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 25 cm	m ²	
d.3		287.30	m ²	
				287.300
15	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
d.3		287.30	m ²	
				287.300
4		ELEMENTY ULIC		
16	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	
d.4		124,80x0,045	m ³	
		5.62		5.620
17	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
d.4		124.80	m	
				124.800
5		NAWIERZCHNIA		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
18 d.5	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara 268.70	m ² m ²	
				268.700
19 d.5	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa 18.60	m ² m ²	
				18.600
6		ROBOTY RÓŻNE		
20 d.6		Blokady parkingowe 20	szt szt	
				20.000
21 d.6	D.06.01.01	Humusowanie - warstwa grub. 8 cm wraz z obsianiem mieszaną traw pasów zieleni za krawężnikami, dowóz i zakup humusu 106,00x1,00 106.00	m ² m ²	
				106.000
22 d.6	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne, grunt kat. II -wykonanie dołów pod nasadzenia drzew 8 szt0,70x0,70x0,70 j.w. pod nasadzenia krzewów 9szt0,50x0,50x0,50 3.86	m ³ m ³	
				3.860
23 d.6	D.09.01.01	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 8	szt. szt.	
				8.000
24 d.6	D.09.01.01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 30	szt. szt.	
				30.000
25 d.6	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	
				3.000
26 d.6	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt. szt.	
				3.000