

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Ułożenie warstwy zwietrzeli uprzednio dowiezianej i sprzymowanej na terenie działki - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-03				
	analogia				
		1540	m ²	1540.000	
				RAZEM	1540.000
2		Ogrodzenie			
2	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.2	1804-12	(1+0.5+0.3+4.3+0.9+2.4+0.9)*10	m	103.000	
				RAZEM	103.000
3		Dostawa i montaż wyposażenia miejsca			
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat gruntu III)	dół		
d.3	0312-10	6+6*2+3*2+2+4*2+1+4	dół	39.000	
				RAZEM	39.000
4	analiza	Montaż gotowych elementów małej architektury (6 szt ławek, 3 stoły z ławkami, 6 szt koszy, 1 szt stojak na rowery, 4 szt tablice informacyjne, tablica SIM, grill betonowy)	szt		
d.3	własna				
	analiza indywidualna				
		6+3+6+1+4+1+1	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
5	analiza	Dostawa urządzeń małej architektury	kpl.		
d.3	własna				
	analiza indywidualna - cena urządzeń loco plac budowy				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000