

**. PRZEDMIAR ROBÓT- kosztorys
ofertowy**

**CPV 45.23.31.40-2 roboty
drogowe**

L p	SSTWiO R	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
		Roboty rozbiórkowe- usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej o gr 6 cm wraz z utylizacją		1200		
1	D- 04.01.01	korytowanie na gł. 35 cm profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ² m ²	1200		
II ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
3	D- 04.04.02	Podbudowa warstwy odsączającej z pospółki o gr. 5 cm po zagęszczeniu podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm po zagęszczeniu	m ² m ²	1200 1200		
4	D- 08.03.01	Krawężniki betonowe 30x 15 na ławie betonowej z oporem	m	400		
5	D- 04.03.01	Skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1200		
6	D- 05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 mm o gr 7 cm	m ²	1200		
7	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o gr 5 cm	m ²	1200		
0	D- 03.02.01 a	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej , kratek ściekowych, zaworu gaz, zaworu wodociąg	szt	15		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						