

## Kosztorys ofertowy – PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 90.64.10.00-2 usługi czyszczenie kanałów 45.23.24.11-6 roboty w zakresie rurociągów

L p	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
<b>Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej</b>						
1.	<b>D.03.01.03</b>	Udrożnienie kanalizacji deszczowej z namułu, rumoszu do 1/2 wysokości rur wraz z wywozem na odl. 5 km	m	1732		
2.	<b>D.03.02.01</b>	Remont kanalizacji deszczowej- wymiana uszkodzonych i załamanych odcinków 168 mb  <b>charakterystyka robót:</b> rozebranie mas asfaltowych gr 8 cm rozebranie podbudowy o gr 20 cm wykonie wykopu grunt kat III-IV na gł 2 m wymiana rur kanalizacji deszczowej o śr 300 mm wykonanie podsypki gr 15 cm po zagęszczeniu pod rurociąg otworzenie podbudowy odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej)	m	168		
3.	<b>D.03.01.03</b>	Czyszczenie studni z namułu o fi 1200mm wraz z wywozem na odl 5 km	szt	38		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						