

## **UWAGA do kosztorysu ofertowego**

1.

**poz 27** kosztorysu ofertowego zamiast 5 szt **winno być znaków - 23 szt**

tj ; B-36 - 4 szt  
D-18 - 8szt  
D-6 - 2 szt  
D-1 - 2 szt  
A-7 - 1 szt  
D- 4a - 1 szt  
T 29 - 1 szt  
T-25a - 2 szt  
T- 25c - 2 szt

2.

Wykaz drzew i krzewów do **poz 31 kosztorysu ofertowego tj:**

10 szt wierzby salix integra ( Hakuro Nishiki ) o wysokości od 1 m do 1,5 m  
10 szt klon kulisty ( acer platanoides Globsum.L) o wysokości od 1 m do 1,5 m  
10 szt krzewy trzmielina Fortune`a ( Emerald`n Gold`) o wysokości od 1m do 1,5 m  
Wszystkie drzewa i krzewy winny być w pojemnikach. Przy wykonywaniu nasadzeń podłoże odpowiednio nawiedzić i po nasadzeniu podlać.

**3. poz 40** kosztorysu ofertowego zamiast 4 szt **winno być 5 szt**

demontaż istniejących opraw ze słupów i ponowne zamontowanie opraw na nowych słupach oświetleniowych

**4. poz. 24** Kosztorysu ofertowego zamiast 752 m<sup>2</sup> **winno być** nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej o gr 5 cm , kostka kamienna z istniejącej nawierzchni - **766,67 m<sup>2</sup>**

**5.** Zakup i wbudowanie kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo -piaskowej o gr 5 cm – **180 m<sup>2</sup>**

**6.** Zakup i ułożenie korytek ściekowych na zaprawie betonowej o szer 44 cm przykryte płytami ażurowymi o wytrzymałości na nacisk 12 t/oś wraz wykonaniem wykopu - **20 mb**

**7.** zakup i ułożenie korytek ściekowych K-2 na zaprawie betonowej o wym 50x50x15 - **45mb**