

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 84664-2015 z dnia 2015-04-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary
Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333(intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) i obejmuje następujący zakres prac: Roboty rozbiórkowe - usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z...
Termin składania ofert: 2015-05-04

Kowary: Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)

Numer ogłoszenia: 117940 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84664 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, tel. 075 718-24-16, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333(intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) i obejmuje następujący zakres prac: Roboty rozbiórkowe - usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z utylizacją Korytowanie całej szerokości jezdni na głębokości 37 cm, Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, Podbudowa z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 5 cm po zagęszczeniu, Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm po zagęszczeniu, Wymiana Krawężników betonowych 30 x 15 na ławie betonowej z oporem , Skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m², Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 mm o gr 7 cm, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o gr 5 cm , Humusowanie ziemią urodzajną i wykonanie trawników, Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zaworów gazowych i wodociągowych, Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, Wykonanie operatu kolaudacyjnego. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zawarty został w przedmiarze robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 177834,94
- **Oferta z najniższą ceną:** 177834,94 / **Oferta z najwyższą ceną:** 223909,20
- **Waluta:** PLN.