

**Remont łącznika między budynkami przy ul. 1. Maja 4 i 6 a ul. Władysława II
Jagiellończyka**

LP.	Opis	j.m.	obmiar
1	korytowanie istniejącej nawierzchni na głębokości 40 cm	m2	212
2	wykonanie opornika betonowego 12x22x100 na ławie betonowej	mb	113
3	uzupełnienie gruntu za opornikiem – pobocze	m3	4,5
4	wykonanie podbudowy o grubości 25 cm z kruszywa 0/31 mm	m2	212
5	ułożenie kostki granitowej na podbudowie z zamiętaniem – kostka w posiadaniu Zamawiającego, do odbioru przez Wykonawcę ze wskazanego miejsca na terenie Miasta Kowary	m2	212